

PROYECTO RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, VIA DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE PARQUEOS
LA PLAYITA DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

LISTADO DE PARTIDAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
A	INTERVENCIÓN VIAL TRAMO ZONA 1					
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Ingeniería	0.42	KM		\$ -	
1.02	Mantenimiento de tránsito (incl. señalización según diseño en planos, 8 unds)	1.00	PA		\$ -	
1.03	Campamento	1.00	PA		\$ -	
1.04	Caseta de materiales	1.00	UD		\$ -	
1.05	Rótulo de identificación proyecto	2.00	UD		\$ -	
1.06	Letrero de identificación obra en proceso, según diseño	4.00	UD		\$ -	
						\$ -
2.00	DEMOLICIONES					
2.01	Demolición de contenes	822.62	ML		\$ -	
2.02	Demolición de aceras	1,233.93	M2		\$ -	
2.03	Bote de material	514.38	M3E		\$ -	
						\$ -
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
3.01	Remoción de carpeta asfáltica	3,167.09	M2		\$ -	
3.02	Remoción de capa vegetal en área de aceras e= 0.30 m	641.46	M3N		\$ -	
3.03	Remoción de base e=0.20m	633.42	M3N		\$ -	
3.04	Remoción y recolocación de tubería del acueducto	1.00	PA		\$ -	
3.05	Relleno de material granular bajo aceras	246.79	M3C		\$ -	
3.06	Escarificación de superficie	3,125.96	M2		\$ -	
3.07	Terminación de superficie	3,125.96	M2		\$ -	
3.08	Bote de material	1,367.37	M3E		\$ -	
						\$ -
4.00	BASE					
4.01	Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m	316.74	M3C		\$ -	
						\$ -
5.00	CAPA DE RODADURA					
5.01	Instalación de adoquines hexagonal, según diseño (alto tránsito)	3,167.09	M2		\$ -	
						\$ -
6.00	DRENAJE					
6.01	Registro de 1.50 a 3.0 mt de altura a limpiar y rehabilitar	2.00	UD		\$ -	
						\$ -
7.00	ACERAS Y CONTENES					
7.01	Contén en hormigón	1,272.70	ML		\$ -	
7.02	Bordillo de hormigón para cruce de calle (cebra)	91.40	ML		\$ -	
7.03	Aceras en hormigón	2,865.00	M2		\$ -	
7.04	Placas de hormigón en acera	325.14	M2		\$ -	
7.05	Hormigón en entrada a parqueos	2.00	UD		\$ -	
						\$ -
8.00	PASARELA DE ACCESO					
8.01	Pasarela de acceso en pino tratado (ver detalle)	227.19	M2		\$ -	
						\$ -
9.00	SEÑALÉTICA (2 UNIDADES)					
9.01	Replanteo	2.00	UD		\$ -	
9.02	Excavación de material (en roca)	1.28	M3N		\$ -	
9.03	Relleno de reposición material granular (a mano)	0.56	M3C		\$ -	
9.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	0.94	M3E		\$ -	
9.05	Pedestal 0.75 m x 1.40 m, con col 0.25 x 1 m, Ø1/2" @ 0.20 m y estribos 3/8" @ 0.15m, ver planos	0.84	M3		\$ -	
9.06	Cantos	6.60	ML		\$ -	
9.07	Pañete exterior maestreado	1.00	M2		\$ -	
9.08	Fraguache	1.00	M2		\$ -	
9.09	Estructura en pino tratado, con marcos de 2" x 2", recubierto de plywood de 3/4", ver detalles	4.40	M2		\$ -	
9.10	Rótulo de señalización de entrada 1.01 m x 2.20 m. impreso en vinil full color, (ver detalle)	2.00	UD		\$ -	
9.11	Limpieza continua y final	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
10.00	BANCOS DE HORMIGON					
10.01	Replanteo	131.00	ML		\$ -	
10.02	Excavación de material (en roca)	35.53	M3N		\$ -	
10.03	Relleno de reposición material granular (a mano)	7.88	M3C		\$ -	
10.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	35.95	M3E		\$ -	
10.05	Zapata de muros, ver detalles	11.84	M3		\$ -	
10.06	Asiento en hormigón con ancho de 0.45 m y longitud variable, e=10 cm.	5.92	M3		\$ -	
10.07	Bloque de 6" con Ø3/8" @ 0.80 m	105.28	M2		\$ -	
10.08	Cantos en general	542.40	ML		\$ -	
10.09	Pañete exterior maestreado	52.64	M2		\$ -	
10.10	Limpieza continua y final	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
11.00	DEPOSITO DE BASURA					
11.01	Replanteo	10.00	M2		\$ -	
11.02	Excavación de material (en roca)	3.11	M3N		\$ -	
11.03	Relleno de reposición material granular (a mano)	1.38	M3C		\$ -	

PROYECTO RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, VIA DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE PARQUEOS
LA PLAYITA DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

LISTADO DE PARTIDAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
11.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	3.59	M3E		\$ -	
11.05	Zapata de muros, ver detalles	1.04	M3		\$ -	
11.06	Piso de hormigón pulido, con malla electrosoldada D2.3 x 2.3, 15 x15, e=0.10 m	0.75	M3		\$ -	
11.07	Losa de techo, h=0.12 m, Ø3/8" @25 m	0.75	M3		\$ -	
11.08	Bloque de 6", Ø3/8" @0.80 m	23.00	M2		\$ -	
11.09	Cantos en general	26.00	ML		\$ -	
11.10	Pañete exterior maestreado	53.80	M2		\$ -	
11.11	Fraguache	7.50	M2		\$ -	
11.12	Pintura acrílica	53.80	M2		\$ -	
11.13	Puerta en madera pino tratado (ver detalles)	7.86	M2		\$ -	
11.14	Limpieza continua y final	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
12.00	MISCELANEOS					
12.01	Hormigón armado en badenes (2 ud 7.0 x 2.5 x 0.3)	8.40	M3		\$ -	
12.02	Alcorque en hormigón de 1.20 x 1.20 m	25.00	UD		\$ -	
12.03	Banco cuadrado de hormigón 60 cm x 60 cm	6.00	UD		\$ -	
12.04	Bolardos en hormigón armado con diámetro 25 cm H=0.40 cm	63.00	UD		\$ -	
12.05	Zafacón de hormigón 45 cm x 45 cm	21.00	UD		\$ -	
12.06	Señalización horizontal (líneas)	789.76	ML		\$ -	
12.07	Pintura en contenes	473.86	M2		\$ -	
12.08	Letrero para badenes 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante	4.00	UD		\$ -	
12.09	Letrero de "REDUZCA VELOCIDAD 30" x 30" fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, vinil amarillo grado diamante	2.00	UD		\$ -	
12.10	Letrero curva 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo grado diamante	2.00	UD		\$ -	
12.11	Limpieza continua y final (incluye bote)	3,790.85	M2		\$ -	
						\$ -
B	ESTACIONAMIENTO 1					
13.00	PRELIMINARES					
13.01	Replanteo y control topográfico	4,163.00	M2		\$ -	
13.02	Baño portátil	2.00	UD		\$ -	
13.03	Letrero de identificación del proyecto 12' x 8'	1.00	UD		\$ -	
13.04	Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m	196.45	ML		\$ -	
13.05	Letrero de identificación (Ministerio de Turismo, Ceiztur)	2.00	UD		\$ -	
						\$ -
14.00	DEMOLICIONES					
14.01	Demolición de casas existentes	1,299.00	M2		\$ -	
14.02	Demolición de verja en muros de bloques	146.20	M2		\$ -	
14.03	Bote de material	1,262.30	M3E		\$ -	
						\$ -
15.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
15.01	Remoción de capa vegetal e=0.30 m	1,248.90	M3N		\$ -	
15.02	Corte de material inservible e=0.20 m	832.60	M3N		\$ -	
15.03	Excavación de contenes	125.67	M3N		\$ -	
15.04	Relleno de material granular e=0.20 m	832.60	M3C		\$ -	
15.05	Terminación de superficie	4,163.00	M2		\$ -	
15.06	Bote de material excavado sobrante	2,164.76	M3E		\$ -	
						\$ -
16.00	BORDILLOS Y ACERAS					
16.01	Contenes y bordillo de confinamiento en parqueo	1,383.00	ML		\$ -	
16.02	Hormigón rayado en parqueo	1,504.10	M2		\$ -	
16.03	Placa de hormigón en áreas peatonales de parqueo, 1.00 x 2.00 m	415.85	M2		\$ -	
16.04	Construcción de rampa de acceso vehicular	3.00	UD		\$ -	
						\$ -
17.00	PISOS					
17.01	Instalación de adoquines, según diseño	1,523.25	M2		\$ -	
						\$ -
18.00	CASETA DE SEGURIDAD (2 UNIDADES)					
18.01	Replanteo	10.40	M2		\$ -	
18.02	Fumigación de zapatas contra comején	36.96	M2		\$ -	
18.03	Excavación de zapatas de muros (en roca)	6.05	M3N		\$ -	
18.04	Relleno material de reposición en zapatas	2.69	M3C		\$ -	
18.05	Bote de material excavado sobrante (a mano)	4.37	M3E		\$ -	
18.06	Zapatas de muros, ver detalles	2.02	M3		\$ -	
18.07	Viga de amarre	0.67	M3		\$ -	
18.08	Piso de hormigón pulido, con malla electrosoldada D2.3 x 2.3, 15 x15, e=0.10 m	7.04	M2		\$ -	
18.09	Tope en hormigón armado	0.26	M3		\$ -	
18.10	Bloque de 6", Ø3/8" @0.80 m	52.84	M2		\$ -	
18.11	Pañete maestreado en muros	52.84	ML		\$ -	
18.12	Cantos	38.76	M2		\$ -	
18.13	Puerta en pino tratado	3.96	M2		\$ -	
18.14	Puerta plegable	2.00	UD		\$ -	
18.15	Ventanas proyectadas	7.69	M2		\$ -	

PROYECTO RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, VIA DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE PARQUEOS
LA PLAYITA DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

LISTADO DE PARTIDAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
18.16	Revestimiento de muros en pino tratado	44.42	M2		\$ -	
18.17	Fabricación e instalación de techos con estructura en pino tratado y techo en aluzinc	22.29	M2		\$ -	
18.18	Letrero informativo (Caseta de Seguridad)	2.00	UD		\$ -	
18.19	Limpieza final y continua	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
19.00	PORTICO DE ENTRADA (2 UNIDADES)					
19.01	Replanteo	16.80	M2		\$ -	
19.02	Excavación de material (en roca)	5.60	M3N		\$ -	
19.03	Repleno de reposición material granular (en roca)	3.92	M3C		\$ -	
19.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	7.28	M3E		\$ -	
19.05	Zap. 1.00 x 1.40 x 0.30 m, Ø1/2" @ 0.20 m" A.D. ver detalle	1.68	M3		\$ -	
19.06	Col. Pedestal 0.40 x 0.81 m, 16 Ø3/4", Est. Ø3/8" a 20 m, ver detalle.	0.55	M3		\$ -	
19.07	Cantos en general	11.28	ML		\$ -	
19.08	Paquete exterior maestreado	3.38	M2		\$ -	
19.09	Fraguache	3.38	M2		\$ -	
19.10	Estructura en pino tratado con 4 col. 8" x 8", vigas principales 8" x 8", y viguetas en 2" x 3", ver detalle	12.00	M2		\$ -	
19.11	Cubierta en vara de charamico	12.00	M2		\$ -	
19.12	Rotulo de señalización de entrada 1.60 m x 0.30 m, impreso en vinil full color, incl. soporte metálico e instalación. (ver detalle)	2.00	UD		\$ -	
19.13	Limpieza continua y final	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
20.00	PERGOLADO (3 UNIDADES)					
20.01	Replanteo	66.68	M2		\$ -	
20.02	Excavación de material (en roca)	7.17	M3N		\$ -	
20.03	Repleno de reposición material granular (a mano)	2.52	M3C		\$ -	
20.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	6.99	M3E		\$ -	
20.05	Zap. Z1 .80x.80x.30 m, 4Ø1/2" A.D.	2.69	M3		\$ -	
20.06	Col. Pedestal .25x.25, 4Ø1/2", Est. Ø3/8" a 20 m	0.76	M3		\$ -	
20.07	Cantos en general	25.20	ML		\$ -	
20.08	Paquete exterior maestreado	3.78	M2		\$ -	
20.09	Fraguache	0.61	M2		\$ -	
20.10	Estructura en pino tratado con col. 8" x 8", vigas principales 2" x 12" y viguetas en 2" x 6", ver detalle	66.68	M2		\$ -	
20.11	Limpieza continua y final	139.74	M2		\$ -	
						\$ -
21.00	VERJA FRONTAL (NORTE Y SUR)					
21.01	Replanteo	121.90	ML		\$ -	
21.02	Excavación de material (en roca)	43.88	M3N		\$ -	
21.03	Repleno de reposición material granular (a mano)	10.98	M3C		\$ -	
21.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	42.77	M3E		\$ -	
21.05	Zapata de muros, ver detalles	14.63	M3		\$ -	
21.06	Bloque de 8" Ø3/8" @ 0.80 m	121.90	M2		\$ -	
21.07	Cantos en general	243.80	ML		\$ -	
21.08	Paquete exterior maestreado	121.90	M2		\$ -	
21.09	Pintura acrílica	121.90	M2		\$ -	
21.10	Fabricación e instalación de perfiles metálicos redondos de 4", incluye pintura epóxica (ver planos)	121.90	ML		\$ -	
21.11	Suministro e instalación de brazo control vehicular	2.00	UD		\$ -	
21.12	Limpieza continua y final	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
22.00	VERJA EN MUROS DE BLOQUES					
22.01	Replanteo	123.55	ML		\$ -	
22.02	Excavación de material (en roca)	44.48	M3N		\$ -	
22.03	Repleno de reposición material granular (a mano)	22.24	M3C		\$ -	
22.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	48.18	M3E		\$ -	
22.05	Zapata de muros 0.45 m x 0.20 m, ver detalles	11.12	M3		\$ -	
22.06	Columnas de amarre 0.15 x 0.20 m, ver detalles	1.08	M3		\$ -	
22.07	Viga de amarre A.N.P 0.15 x 0.30 m, ver detalles	5.56	M3		\$ -	
22.08	Viga de coronación 0.15 x 0.20 m, ver detalles	3.71	M3		\$ -	
22.09	Bloque de 6", Ø3/8" @ 0.80 m	271.81	M2		\$ -	
22.10	Cantos en general	266.30	ML		\$ -	
22.11	Paquete exterior maestreado	271.81	M2		\$ -	
22.12	Fraguache	43.20	M2		\$ -	
22.13	Pintura acrílica	370.65	M2		\$ -	
22.14	Limpieza continua y final	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
23.00	MISCELANEOS					
23.01	Hormigón armado para badenes (1 ud de 7.0 x 2.5 x 0.3)	6.30	M3		\$ -	
23.02	Letrero informativo parqueos, 24" x 40", fijo en tola con tubo de 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante	2.00	UD		\$ -	
23.03	Suministro e instalación de zafacones, ver detalles	6.00	UD		\$ -	
23.04	Paragomas en hormigón	90.00	UD		\$ -	
23.05	Señalización en parqueo discapacitado y rampa	7.00	UD		\$ -	
23.06	Limpieza continua y final (incluye bote)	4,163.00	M2		\$ -	

PROYECTO RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, VIA DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE PARQUEOS
LA PLAYITA DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

LISTADO DE PARTIDAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
						\$ -
C	ESTACIONAMIENTO 2					
24.00	PRELIMINARES					
24.01	Replanteo y control topográfico	1.608.84	M2		\$ -	
24.02	Baño portátil	2.00	UD		\$ -	
24.03	Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m	34.60	ML		\$ -	
24.04	Letrero de identificación (Ministerio de Turismo Ceiztur)	2.00	UD		\$ -	
						\$ -
25.00	DEMOLICIONES					
25.01	Demolición de casas	120.00	M2		\$ -	
25.02	Demolición de verja en muros	73.80	M2		\$ -	
25.03	Bote de material	11.07	M3E		\$ -	
						\$ -
26.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
26.01	Remoción de capa vegetal e=0.30 m	482.65	M3N		\$ -	
26.02	Corte de material inservible e=0.20 m	321.77	M3N		\$ -	
26.03	Relleno de material granular e=0.20 m	321.77	M3C		\$ -	
26.04	Terminación de superficie	1.608.84	M2		\$ -	
26.05	Bote de material excavado sobrante	209.14	M3E		\$ -	
						\$ -
27.00	BORDILLOS Y ACERAS					
27.01	Contenes y bordillo de confinamiento parqueos	679.30	ML		\$ -	
27.02	Hormigón rayado en parqueos	784.28	M2		\$ -	
27.03	Placa de hormigón en áreas peatonales de parqueo 1.00 x 2.00 m	223.76	M2		\$ -	
						\$ -
28.00	CAPA RODADURA					
28.01	Instalación de adoquines, según diseño	507.24	M2		\$ -	
						\$ -
29.00	CASETA DE SEGURIDAD (1 UNIDAD)					
29.01	Replanteo	5.20	M2		\$ -	
29.02	Fumigación de zapatas contra comején	18.48	M2		\$ -	
29.03	Excavación de zapatas de muros (en roca)	3.02	M3N		\$ -	
29.04	Relleno material de reposición en zapatas	1.34	M3C		\$ -	
29.05	Bote de material excavado sobrante (a mano)	2.18	M3E		\$ -	
29.06	Zapatas de muros, ver detalles	1.01	M3		\$ -	
29.07	Viga de amarre, ver detalles	0.34	M3		\$ -	
29.08	Piso de hormigón pulido, con malla electrosoldada D2.3 x 2.3, 15 x15, e=0.10 m	3.52	M2		\$ -	
29.09	Tope en hormigón armado	0.13	M3		\$ -	
29.10	Bloque de 6", Ø3/8" @ 0.80 m	26.42	M2		\$ -	
29.11	Pañete maestreado en muros	26.42	M2		\$ -	
29.12	Cantos.	25.48	M2		\$ -	
29.13	Puerta en pino tratado	1.98	M2		\$ -	
29.14	Puerta plegable	1.00	UD		\$ -	
29.15	Ventanas proyectadas	3.85	M2		\$ -	
29.16	Revestimiento de muros en pino tratado	22.21	M2		\$ -	
29.17	Fabricación e instalación de techos con estructura en pino tratado y techo en aluzinc	11.14	M2		\$ -	
29.18	Letrero informativo (Caseta de Seguridad)	1.00	UD		\$ -	
29.19	Limpieza final y continua	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
30.00	PORTICO DE ENTRADA (1 UNIDAD)					
30.01	Replanteo	8.40	M2		\$ -	
30.02	Excavación de material (a mano)	2.80	M3N		\$ -	
30.03	Relleno de reposición material granular (a mano)	1.96	M3C		\$ -	
30.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	3.64	M3E		\$ -	
30.05	Zap. 1.00 x 1.40 x 0.30 m, Ø1/2" @ 0.20 m" A.D. ver detalle	0.84	M3		\$ -	
30.06	Col. Pedestal 0.40 x 0.81 m, 16 Ø3/4", Est. Ø3/8" @ 0.20 m, ver detalle.	0.27	M3		\$ -	
30.07	Cantos en general	5.64	ML		\$ -	
30.08	Pañete exterior maestreado	1.69	M2		\$ -	
30.09	Fraguache	1.69	M2		\$ -	
30.10	Estructura en pino tratado con 4 col. 8" x 8", vigas principales 8" x 8", y viguetas en 2" x 3", ver detalle	6.00	M2		\$ -	
30.11	Cubierta en vara de charamico	6.00	M2		\$ -	
30.12	Rotulo de señalización de entrada 1.60 m x 0.30 m. impreso en vinil full color, incl. soporte metálico e instalación. (ver detalle)	1.00	UD		\$ -	
30.13	Limpieza continua y final	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
31.00	VERJA FRONTAL (NORTE Y SUR)					
31.01	Replanteo	33.90	ML		\$ -	
31.02	Excavación de material (en roca)	12.21	M3N		\$ -	
31.03	Relleno de reposición material granular (a mano)	3.05	M3C		\$ -	
31.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	11.91	M3E		\$ -	
31.05	Zapata de muros	4.07	M3		\$ -	
31.06	Bloque de 8", Ø3/8" @ 0.80 m	33.90	M2		\$ -	

PROYECTO RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, VIA DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE PARQUEOS
LA PLAYITA DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

LISTADO DE PARTIDAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
31.07	Cantos en general	67.80	ML		\$ -	
31.08	Pañete exterior maestreado	33.90	M2		\$ -	
31.09	Pintura acrílica	33.90	M2		\$ -	
31.10	Fabricación e instalación de perfiles metálicos redondos de 4", incluye pintura epóxica, ver planos	33.90	ML		\$ -	
31.11	Suministro e instalación de brazo control vehicular	2.00	UD		\$ -	
31.12	Limpieza continua y final	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
32.00	VERJA EN MUROS DE BLOQUES					
32.01	Replanteo	132.80	ML		\$ -	
32.02	Excavación de material (en roca)	47.81	M3N		\$ -	
32.03	Relleno de reposición material granular (a mano)	23.91	M3C		\$ -	
32.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	51.79	M3E		\$ -	
32.05	Zapata de muros 0.45 mx 0.20, ver detalles	11.95	M3		\$ -	
32.06	Columnas de amarre 0.15 x 0.20 m, ver detalles	1.41	M3		\$ -	
32.07	Viga de amarre A.N.P. 0.15 x 0.30 m, ver detalles	5.97	M3		\$ -	
32.08	Viga de coronación 0.15 m x 0.20 m, ver detalles	3.99	M3		\$ -	
32.09	Bloque de 6", Ø3/8" @0.80 m	292.16	M2		\$ -	
32.10	Cantos en general	284.80	ML		\$ -	
32.11	Pañete exterior maestreado	292.16	M2		\$ -	
32.12	Fraguache	31.68	M2		\$ -	
32.13	Pintura acrílica	292.16	M2		\$ -	
32.14	Limpieza continua y final	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
33.00	MISCELANEOS					
33.01	Suministro e instalación de zafacones, ver detalle	4.00	UD		\$ -	
33.02	Paragomas en hormigón	42.00	UD		\$ -	
33.03	Señalización en parqueo discapacitado y rampa	2.00	UD		\$ -	
33.04	Limpieza continua y final (incluye bote)	1.608.84	M2		\$ -	
						\$ -
D	AREAS COMUNES					
34.00	AREA DE PLAYA					
34.01	Suministro de sombrillas en estructura de madera y tela impermeable, color crema. La sombrilla deben ser resistente al salitre	33.00	UD		\$ -	
34.02	Suministro e instalación de mesa en pino tratado, pintado en color crema, con tope y tramo entablillado en madera de 1 1/2" x 4" y cáncamo en acero inoxidable. (Incluye tratamiento de pintura marina, madera y accesorios).	33.00	UD		\$ -	
						\$ -
35.00	SENDERO PEATONAL					
35.01	Replanteo	330.00	ML		\$ -	
35.02	Excavación de zapata de pedestales (en roca)	18.43	M3N		\$ -	
35.03	Relleno de reposición material granular (a mano)	3.46	M3C		\$ -	
35.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	19.46	M3E		\$ -	
35.05	Zapata de pedestales	8.19	M3		\$ -	
35.06	Cantos en general	72.00	ML		\$ -	
35.07	Poste en madera de pino tratado 0.20 m x 0.20 m, incluye placa de fijación al pedestal h=2.0 m	4.00	UD		\$ -	
35.08	Poste en madera de pino tratado 0.20 m x 0.20 m, incluye placa de fijación al pedestal, h=0.50 m	32.00	UD		\$ -	
35.09	Superficie en madera de pino tratado en entradas de sendero, 1.80 m x 1.20 m	4.32	M2		\$ -	
35.10	Letrero informativo (Caseta de Seguridad)	2.00	UD		\$ -	
35.11	Limpieza continua y final	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
36.00	CONSTRUCCION DE CASETAS DE VENTAS (TEMPORAL)					
36.01	Construcción de caseta para vendedores temporal, con estructura de pino tratado	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
E	BAÑOS					
37.00	PRELIMINARES					
37.01	Replanteo	104.01	M2		\$ -	
37.02	Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m	58.80	ML		\$ -	
						\$ -
38.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
38.01	Extracción capa vegetal, e=0.30 m	66.23	M3N		\$ -	
38.02	Excavación de zapata de muro (en roca)	19.58	M3N		\$ -	
38.03	Excavación de zapata de columna Z1, 1.00 x 1.00 m (en roca)	2.00	M3N		\$ -	
38.04	Excavación de zapata de columna pedestal Z2, 0.80 x 0.80 m (en roca)	2.05	M3N		\$ -	
38.05	Excavación de zapata de columna Z3, 0.60 x 0.60 m	2.88	M3N		\$ -	
38.06	Relleno de reposición material granular (a mano)	11.43	M3E		\$ -	
38.07	Relleno compactado con material granular (con equipo)	17.42	M3C		\$ -	
38.08	Bote de material excavado sobrante (con equipo)	105.70	M3E		\$ -	
						\$ -

PROYECTO RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, VIA DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE PARQUEOS
LA PLAYITA DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

LISTADO DE PARTIDAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
39.00	HORMIGON ARMADO					
39.01	Zap. Columna Z1, 1.00 x 1.00 x 0.30 m, Ø1/2" @0.12 m, A.D.	0.80	M3		\$ -	
39.02	Zap. Columna Z2, de pedestal, 0.80 x 0.80 x 0.30 m, 5Ø1/2" @0.15m, A.D.	0.77	M3		\$ -	
39.03	Zap. Columna Z3, 0.60 x 0.60 x 0.30 m, 4Ø1/2" @0.15 m, A.D.	1.08	M3		\$ -	
39.04	Zap. muros 0.45 x 0.20 m, 3Ø3/8" 0.25 m	4.90	M3		\$ -	
39.05	Col. C1, 0.30 x 0.30 m, 8Ø1/2", doble Est.Ø3/8" @0.20m	4.70	M3		\$ -	
39.06	Col. C1 pedestal 0.20 x 0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20m	0.23	M3		\$ -	
39.07	Viga V1 0.15 x 0.30 m, 6Ø1/2", 2Ø3/8, Est.Ø3/8" @0.15 m	0.30	M3		\$ -	
39.08	Viga V2 0.15 x 0.30 m, 3Ø1/2", 2Ø3/8, Est.Ø3/8" @0.15 m	0.18	M3		\$ -	
39.09	Dintel corrido 0.15 x 0.40 m, 3Ø3/8" + 3Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.20m	0.57	M3		\$ -	
39.10	Dintel 0.15 x 0.40 m, 3Ø1/2" + 2Ø3/8", Est.Ø3/8" @20 m	0.18	M3		\$ -	
39.11	Losa de techo plana, h=0.12 m, Ø3/8" @25 m	6.78	M3		\$ -	
						\$ -
40.00	MUROS DE BLOQUES					
40.01	Bloques horm. 6", Ø3/8"a.80 m	190.37	M2		\$ -	
						\$ -
41.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
41.01	Cantos en general	292.40	ML		\$ -	
41.02	Pañete mastrado exterior	52.15	M2		\$ -	
41.03	Pañete rustico interior	193.18	M2		\$ -	
41.04	Pañete vigas y columnas	57.76	M2		\$ -	
41.05	Pañete mastrado techo	56.46	M2		\$ -	
41.06	Fraguache (columnas, vigas y techo)	114.22	M2		\$ -	
						\$ -
42.00	TERMINACION DE TECHO					
42.01	Fino de mezcla	56.46	M2		\$ -	
42.02	Zabaleta de techo	31.38	ML		\$ -	
42.03	Impermeabilizante de lona asfáltica 3 mm, reforz. con poliéster	69.01	M2		\$ -	
42.04	Antepecho bloques horm. 6", h= 0.20 m	31.38	ML		\$ -	
						\$ -
43.00	PISOS					
43.01	Piso de hormigón	56.46	M2		\$ -	
43.02	Piso de cerámica 0.45 x 0.45 m, en baño	55.00	M2		\$ -	
43.03	Piso en pino tratado	54.54	M2		\$ -	
43.04	Escalones en hormigón	11.37	ML		\$ -	
						\$ -
44.00	REVESTIMIENTOS					
44.01	Cerámica pared de baño 0.20 x 0.80 m, h= 3.00 m	239.76	M2		\$ -	
44.02	Revestimiento de paredes en pino tratado	87.44	M2		\$ -	
						\$ -
45.00	PUERTAS					
45.01	Puerta en madera pino tratado (P01, P02). Ver detalles	26.70	M2		\$ -	
						\$ -
46.00	VENTANAS					
46.01	Ventanas celosía en madera (L-005, L-006 y F-002)	33.50	M2		\$ -	
						\$ -
47.00	PINTURA					
47.01	Pintura acrílica exterior, 2 aplic.	57.19	M2		\$ -	
47.02	Pintura acrílica de techo 2 aplic.	56.46	M2		\$ -	
						\$ -
48.00	TECHOS					
48.01	Techo en estructura de madera y aluzinc, incluye decoración en charamico	42.26	M2		\$ -	
						\$ -
49.00	PERGOLADO					
49.01	Pergolado en madera de pino tratado 2" x 6" y cubierta en vara de charamico, ver detalles	50.00	M2		\$ -	
						\$ -
50.00	MISCELANEOS					
50.01	Lavamanos de hormigón	2.00	UD		\$ -	
50.02	Letrero informativo en madera de pino tratado (Baños)	3.00	UD		\$ -	
50.03	Zafacón de tabillitas pino tratado y base de metal, redondo, 120 lts. (ver detalle)	5.00	UD		\$ -	
50.04	Limpieza continua y final	114.13	M2		\$ -	
						\$ -

PROYECTO RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, VIA DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE PARQUEOS
LA PLAYITA DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

LISTADO DE PARTIDAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
F	MODULO DE VENTAS					
51.00	PRELIMINARES					
51.01	Replanteo	405.90	M2		\$ -	
51.02	Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m	98.02	ML		\$ -	
						\$ -
52.00	DEMOLICIONES					
52.01	Demolición de muros caseta existentes	168.00	M2		\$ -	
52.02	Demolición de losas	24.00	M2		\$ -	
52.03	Demolición de pisos	48.00	M2		\$ -	
52.04	Bote de material	42.74	M3E		\$ -	
						\$ -
53.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
53.01	Excavación de zapata de muro (en roca)	39.68	M3N		\$ -	
53.02	Excavación de zapata de columna Z1 (en roca) 1.00 m x 1.00 m	24.00	M3N		\$ -	
53.03	Excavación de zapata de columna Z2 (en roca) 0.80 m x 0.80 m	7.17	M3N		\$ -	
53.04	Relleno de reposición material granular (a mano)	18.36	M3C		\$ -	
53.05	Relleno compactado con material granular (con equipo)	42.42	M3C		\$ -	
53.06	Bote de material excavado sobrante (con equipo)	58.90	M3E		\$ -	
						\$ -
54.00	HORMIGON ARMADO					
54.01	Zap. muros 0.45x0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" a 25 m	21.47	M3		\$ -	
54.02	Zap. Columna Z1 1.0 x 1.0 x 0.40, 1/2" @ 15 m A.D.	9.60	M3		\$ -	
54.03	Zap. Columna Z2 0.80 x 0.80 x 0.30, Ø1/2" @ 0.15 m A.D.	2.69	M3		\$ -	
54.04	Col. C1, 0.30 x 0.30 m, 4Ø3/4", 4Ø1/2", Est. Ø3/8" @ 0.10 m, ver planos	8.21	M3		\$ -	
54.05	Columnas C2, 0.30 x 0.30 m, 8Ø1/2", Est. Ø3/8" @ 0.10 m, ver planos	0.88	M3		\$ -	
54.06	Viga V1,V2,V3, 0.25 x 0.30 m, 4Ø1/2", 2Ø1/2, Est. Ø3/8" @ 0.10 m y @ 0.15 m, ver planos.	3.24	M3		\$ -	
54.07	Viga VA,VB,VC,VD, VE,VF,VC,VH 0.25 x 0.30 m, 4Ø1/2", 2Ø1/2, Est. Ø3/8" @ 0.10 m y @ 0.15 m, ver planos.	1.69	M3		\$ -	
54.08	Losa de techo plana, h=0.12 m, Ø3/8" @ 0.25 m, ver planos	19.77	M3		\$ -	
						\$ -
55.00	MUROS DE BLOQUES					
55.01	Bloques horm. 6", Ø3/8" @ 0.80 m	440.98	M2		\$ -	
						\$ -
56.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
56.01	Cantos en general	860.00	ML		\$ -	
56.02	Pañete rustico interior	463.20	M2		\$ -	
56.03	Pañete mastrado techo	144.00	M2		\$ -	
56.04	Pañete en columnas	90.72	M2		\$ -	
56.05	Pañete de viga	55.57	M2		\$ -	
56.06	Fraguache (columnas, vigas y techo)	289.38	M2		\$ -	
						\$ -
57.00	TERMINACION DE TECHO					
57.01	Fino de techo	144.00	M2		\$ -	
57.02	Zabaletas	72.00	ML		\$ -	
57.03	Impermeabilizante de lona asfáltica 3 mm, reforz. con poliéster	169.20	M2		\$ -	
57.04	Antepecho bloques horm. 6", h= 0.20 m	72.00	ML		\$ -	
						\$ -
58.00	PISOS					
58.01	Hormigon de nivelacion bajo piso (chapapote) h=0.10 m	164.73	M2		\$ -	
58.02	Piso de porcelanato 0.60 x 0.60 m, interior de módulos	126.00	M2		\$ -	
58.03	Zócalos de porcelanato 0.07 x 0.60 m, interior de módulos	174.50	ML		\$ -	
58.04	Rampa de hormigón	25.80	M2		\$ -	
58.05	Piso en madera de pino tratado	151.60	M2		\$ -	
58.06	Escalones en hormigón	18.20	ML		\$ -	
						\$ -
59.00	REVESTIMIENTOS					
59.01	Revestimiento de paredes en madera de pino tratado	111.00	M2		\$ -	
						\$ -
60.00	PUERTAS					
60.01	Puerta en madera pino tratado, reforzadas con perfiles metálicos (F-001), incluye transe (ver detalle)	36.00	M2		\$ -	
						\$ -
61.00	VENTANAS					
61.01	Ventanas batientes en pino tratado, reforzadas con perfiles metálicos (F-001), incluye transe, ver detalle	20.00	M2		\$ -	
61.02	Ventanas celosia madera pino tratado (L-001, L-002, L-003, L-004, L-005), reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle	72.10	M2		\$ -	
						\$ -
62.00	TECHOS					
62.01	Techo en estructura de madera y aluzinc, incluye decoración en charamico	205.92	M2		\$ -	
						\$ -

PROYECTO RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, VIA DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE PARQUEOS
LA PLAYITA DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

LISTADO DE PARTIDAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
63.00	PINTURA					
63.01	Pintura acrílica interior, 2 aplic.	553.92	M2		\$ -	
63.02	Pintura acrílica techo, 2 aplic.	144.00	M2		\$ -	
						\$ -
64.00	PERGOLADO					
64.01	Pergolado con marco en madera de pino tratado 2" x 8" y celosía de 1/2" x 4", con tensores de acero (área comensales), ver detalles	68.37	M2		\$ -	
64.02	Pergolado en madera de pino tratado 2" x 6" (pasillo)	35.64	M2		\$ -	
						\$ -
65.00	MOBILIARIO					
65.01	Estufa industrial en acero inoxidable, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
65.02	Fregadero de doble en acero inoxidable, ver detalles	10.00	UD		\$ -	
65.03	Freezer 5x5 pie	10.00	UD		\$ -	
65.04	Freezer vertical	10.00	UD		\$ -	
65.05	Mesas de plásticos marrón M002, dimensiones 1.00 m x 1.00 m x 0.75 m	12.00	UD		\$ -	
65.06	Silla de plásticos marrón M001	48.00	UD		\$ -	
65.07	Taburete con espaldar color marrón	33.00	UD		\$ -	
65.08	Tanques de gas de 25 galones	20.00	UD		\$ -	
						\$ -
66.00	MISCELANEOS					
66.01	Meseta de hormigón, ancho 0.60 m	11.70	M2		\$ -	
66.02	Letrero informativo en pino tratado (Baños)	22.00	UD		\$ -	
66.03	Tramos en madera de pino tratado, fijados al muro, ver detalle	40.00	ML		\$ -	
66.04	Tope tipo bar, en madera de pino tratado	25.80	ML		\$ -	
66.05	Gabinete de piso bajo meseta	32.50	ML		\$ -	
66.06	Limpieza continua y final	319.30	M2		\$ -	
						\$ -
G	CASETA DE VIGILANCIA (CEIZTUR)					
67.00	PRELIMINARES					
67.01	Replanteo	11.70	M2		\$ -	
67.02	Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m	15.00	ML		\$ -	
						\$ -
68.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
68.01	Excavación para platea, e=0.30 m	0.96	M3N		\$ -	
68.02	Relleno compactado con material granular (con equipo) e=0.30 m	0.96	M3C		\$ -	
68.03	Bote de material excavado sobrante (con equipo)	1.25	M3E		\$ -	
						\$ -
69.00	HORMIGON ARMADO					
69.01	Plata de fundación con espesor=0.30 m, 1/2" @ 0.20 m A.D. D.C. ver detalles	1.86	M3		\$ -	
69.02	Columna 0.20 x 0.20 m, Av 4Ø1/2", Est.Ø3/8" a 20 m, ver planos	0.60	M3		\$ -	
69.03	Columna redonda D 0.20 m, Av 6 Ø1/2", Est.Ø3/8" a 10 m, ver planos	0.04	M3		\$ -	
69.04	Viga V1, 0.20 x 0.23 m, 3Ø1/2", 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @ 0.10 m, ver planos.	0.20	M3		\$ -	
69.05	Viga V2, 0.20 x 0.23 m, 4Ø1/2", 2Ø3/4", Est.Ø3/8" @ 0.10 m, ver planos.	0.09	M3		\$ -	
69.06	Viga V3, 0.20 x 0.23 m, 3Ø1/2", 2Ø3/4", Est.Ø3/8" @ 0.10 m, ver planos.	0.03	M3		\$ -	
69.07	Viga V4, 0.20 x 0.40 m, 5Ø1/2", 3Ø1/2", Est.Ø3/8" @ 0.10 m, ver planos.	0.14	M3		\$ -	
69.08	Losa de techo plana, h=0.07 m, malla electrosoldada D2.3 x 2.3, 15 x 15, ver planos	0.35	M3		\$ -	
69.09	Piso de hormigón con malla D2.3 x 2.3, 15 x 15	0.67	M3		\$ -	
						\$ -
70.00	MUROS DE BLOQUES					
70.01	Bloques horm. 8", Ø3/8" @ 0.20 m	9.75	M2		\$ -	
						\$ -
71.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
71.01	Cantos en general	64.87	ML		\$ -	
71.02	Pañete exterior en muros	14.71	M2		\$ -	
71.03	Pañete maestreado techo	3.15	M2		\$ -	
71.04	Pañete en vigas y columnas	10.47	M2		\$ -	
71.05	Fraguache (muros, vigas y techo)	28.33	M2		\$ -	
71.06	Fino de techo	3.90	M2		\$ -	
71.07	Impermeabilizante acrílico	3.90	M2		\$ -	
						\$ -
72.00	REVESTIMIENTO EN MADERA					
72.01	Estructura en perfiles metálicos tipo W6" x 9 lb/p, correas en perfiles galvanizados 11/2" x 3", fijados a la estructura de hormigón por medio de placas y pernos. Incluye pintura epóxica (Ver planos)	1.00	UD		\$ -	
72.02	Revestimiento en madera IPE (madera termianda) de 1" x 4", fijados a la estructura de madera en pino tratado, incluye barniz marino, ver detalle	46.58	M2		\$ -	
72.03	Uso de andamios y equipos de izaje	1.00	UD		\$ -	
72.04	Suministro e instalación de aluzinc acanalado natural, calibre 26, fijado mediante tornillos autoperforables con arandelas de neopreno para evitar las filtraciones	6.72	M2		\$ -	
						\$ -
73.00	PINTURA					
73.01	Pintura acrílica, 2 aplic.	16.83	M2		\$ -	
						\$ -

PROYECTO RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, VIA DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE PARQUEOS
LA PLAYITA DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

LISTADO DE PARTIDAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
74.00	MISCELANEOS					
74.01	Limpieza continua y final	11.70	M2		\$ -	
						\$ -
H	REMODELACION PESCADERIA					
75.00	PINTURAS					
75.01	Pintura acrilica interior, 2 aplic.	59.54	M2		\$ -	
						\$ -
I	INSTALACIONES ELECTRICAS					
76.00	INSTALACIONES ELECTRICAS EN MODULOS DE VENTA					
76.01	Salidas de luminarias de techo	36.00	UD.		\$ -	
76.02	Salidas de luminaria de pared	4.00	UD.		\$ -	
76.03	Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética tipo Stanca	24.00	UD.		\$ -	
76.04	Suministro e Instalación de luminaria tipo globo o campana colgante para área de mesa con material plástico fuerte	12.00	UD.		\$ -	
76.05	Luminaria Aplique de pared down-up de 2x6watts, 4000K, 120/240 V, CAT. 86566	4.00	UD.		\$ -	
76.06	Salidas de interruptor sencillo Leviton Cien	14.00	UD.		\$ -	
76.07	Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado Leviton Cien	34.00	UD.		\$ -	
76.08	Suministro e Instalación de Panel de distribución Ventas plástico para 6 circuitos, formado por: -4 breakers de 20/1	10.00	UD.		\$ -	
76.09	Suministro e Instalación de Panel de distribución PSG plástico para 11 circuitos, formado por: -11 breakers de 20/1	1.00	UD.		\$ -	
76.10	Suministro e Instalación de Alimentador a panel Ventas desde el Modulo porta contador formado por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1" PVC	10.00	UD.		\$ -	
76.11	Suministro e Instalación de Alimentador a panel PSG desde el Modulo porta contador formado por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1" PVC	50.00	PL		\$ -	
76.12	Misceláneos (Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.)	1.00	PA		\$ -	
						\$ -
77.00	INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAÑOS Y CASETA DE BOMBA					
77.01	Salidas de luminarias	14.00	UD.		\$ -	
77.02	Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente enérgica tipo Stanca	6.00	UD.		\$ -	
77.03	Suministro e Instalación de Luminaria Panel Led de 24w de superficie redonda con material plástico fuerte	8.00	UD.		\$ -	
77.04	Salidas de interruptor sencillo Leviton Cien	11.00	UD.		\$ -	
77.05	Suministro e Instalación de Panel de distribución Bomba plástico para 8 circuitos, formado por: -1 breakers de 20/1 -1 breaker de 30/2	1.00	UD.		\$ -	
77.06	Suministro e Instalación de Alimentador a panel Bomba desde el Modulo porta contador formado por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1" PVC	310.00	PL		\$ -	
77.07	Salida para Bomba de agua de 0.5 HP	1.00	UD.		\$ -	
77.08	Salida para Bomba Sumergible de 2.0 Hp	1.00	UD.		\$ -	
77.09	Misceláneos (Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.)	1.00	PA		\$ -	
						\$ -
78.00	INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOS PARQUEOS #1 Y #2					
78.01	Salidas de luminarias en caseta	5.00	UD.		\$ -	
78.02	Suministro e Instalación de Luminaria Panel Led de 24w de superficie redonda con material plástico fuerte	5.00	UD.		\$ -	
78.03	Salidas de interruptor sencillo Leviton Cien	3.00	UD.		\$ -	
78.04	Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado Leviton Cien	3.00	UD.		\$ -	
78.05	Salida de luminaria en poste	17.00	UD.		\$ -	
78.06	Base de hormigón con sus pernos para placa de anclaje	17.00	UD.		\$ -	
78.07	Suministro e instalacion de panel Solar 18v/130w con luz Led integrada 12v/120w mas IP camara 1080p (1920*1080) 64GB de memoria, garantia de 5 años	17.00	UD.		\$ -	

PROYECTO RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, VIA DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE PARQUEOS
LA PLAYITA DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

LISTADO DE PARTIDAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
78.08	Suministro e instalacion de poste acero galvanizado de 9 metros redondo con brazos de 1.2 metros, incluye los pernos de anclaje y sus tuercas y registro al pie del poste.	15.00	UD.		\$ -	
78.09	Poste acero galvanizado de 9 metros redondo con 2 brazos de 1.2 metros, incluye los pernos de anclaje y sus tuercas y registro al pie del poste.	2.00	UD.		\$ -	
78.10	Suministro e Instalación de Elemento foto control formado por: 1 contactor de 40A/3P- bobina a 120 1 Selector de tres posición on/off/auto 1 Terminal para fotocelda 1 Fusible para el circuito de la bobina Todo el conjunto en caja nema 3r	1.00	UD.		\$ -	
78.11	Suministro e Instalación de Elemento fotocontrol formado por: 1 contactor de 40A/3P- bobina a 120 1 Selector de tres posición on/off/auto 1 Terminal para fotocelda 1 Fusible para el circuito de la bobina Todo el conjunto en caja nema 3r	1.00	UD.		\$ -	
78.12	Suministro e Instalación de Panel de distribución PP2 plástico para 8 circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1 -1 breaker de 30/2	1.00	UD.		\$ -	
78.13	Suministro e Instalación de Alimentador a panel PP1 desde el porta contador formado por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1" PVC	20.00	PL		\$ -	
78.14	Suministro e Instalación de Alimentador a panel PP2 desde el porta contador formado por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1" PVC	20.00	PL		\$ -	
78.15	Salida para Bomba de agua de 0.5 HP	1.00	UD.		\$ -	
78.16	Salida para Bomba Sumergible de 2.0 Hp	1.00	UD.		\$ -	
78.17	Suministro e Instalación de porta contador con main breaker de 40/2	2.00	UD.		\$ -	
78.18	Suministro e Instalación de fotocelda	17.00	UD.		\$ -	
78.19	Misceláneos (Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.)	1.00	PA		\$ -	
79.00	INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIOR Y VIAL					\$ -
79.01	Salidas de luminarias en poste de 4 metros	8.00	UD.		\$ -	
79.02	Base de hormigón con sus pernos para placa de anclaje	8.00	UD.		\$ -	
79.03	Suministro e Instalación de Lámpara de 60w modelo Top Mounted 6750LM, 5000K, 120-277v, Cat. TP0001-778. Poste metálico galvanizado Cilíndrico de 4.5 mts. De altura para una luminaria Top Mounted pintado de negro.	8.00	UD.		\$ -	
79.04	Suministro e instalacion de panel Solar 18v/130w con luz Led integrada 12v/120w mas IP camara 1080p (1920*1080) 64GB de memoria, garantia de 5 años. Con su brazo	10.00	UD.		\$ -	
79.05	Suministro e Instalación de Elemento foto control formado por: 1 contactor de 40A/3P- bobina a 120 1 Selector de tres posición on/off/auto 1 Terminal para fotocelda 1 Fusible para el circuito de la bobina Todo el conjunto en caja nema 3r	1.00	UD.		\$ -	
79.06	Uso de grúa y transporte para izare de poste y colocación de luminarias	1.00	PA		\$ -	
80.00	ALIMENTACIÓN PRINCIPAL Y EQUIPOS					\$ -
80.01	Suministro e Instalación de modulo porta contador con barra de 200 amp monofásico con voltaje de 240/120v formado por: 1 main breaker de 125/2 5 breakers de 30/2 1 breaker de 40/2 en caja polietileno con conexión a tierra e neutro	2.00	UD.		\$ -	
80.02	Alimentador a porta contador del parqueo # 1 desde poste existente formado por: 2 cond # 8 THNN 1 cond # 8 THNN 1 cond # 10 THNN en tubería de 1" PVC	100.00	PL		\$ -	

PROYECTO RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, VIA DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE PARQUEOS
LA PLAYITA DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

LISTADO DE PARTIDAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
80.03	Alimentador a porta contador del parqueo # 2 desde poste existente formado por: 2 cond # 8 THNN 1 cond # 8 THNN 1 cond # 10 THNN en tubería de 1" PVC	135.00	PL		\$ -	
80.04	Alimentador a modulo de contador MC-1 desde poste existente formado por: 2 cond # 2 THNN 1 cond # 2 THNN 1 cond # 6 THNN en tubería de 1 1/2" Pvc-lmc	169.23	PL		\$ -	
80.05	Alimentador a modulo de contador MC-2 desde poste existente formado por: 2 cond # 2 THNN 1 cond # 2 THNN 1 cond # 6 THNN en tubería de 1 1/2" Pvc-lmc	66.91	PL		\$ -	
80.06	Misceláneos (Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.)	1.00	PA		\$ -	
						\$ -
J	INSTALACIONES SANITARIAS					
81.00	BAÑOS PUBLICOS, GARITA, PARQUEO # 1 Y COCINA					
81.01	Desagüe de piso 2", instalado (conect. tub. arrastre 4")	5.00	UD		\$ -	
81.02	Ducha: (agua fría solamente) (conect. tub. arrastre 4")	6.00	UD		\$ -	
81.03	Freg. a. inox. doble, h.g., manguera (conect. tub. arrastre 4")	10.00	UD		\$ -	
81.04	Inodoro ECOLOGICO blanco, tapa, one piece (conect. tub. arrastre 4")	7.00	UD		\$ -	
81.05	Lavamanos EMPOTRABLE, Bco. (conect. tub. arrastre 4")	5.00	UD		\$ -	
81.06	Lavamanos para DISCAPACITADO. (conect. tub. arrastre 4")	2.00	UD		\$ -	
81.07	Orinal pequeño, Bco. (conect. tub. arrastre 4")	2.00	UD		\$ -	
81.08	Ventilación sanitaria de 3"	5.00	UD		\$ -	
81.09	Ventilación sanitaria de 2"	4.00	UD		\$ -	
81.10	Cámara insp., roca, 60x60x60 m. int.	11.00	UD		\$ -	
81.11	Trampa grasa, roca, 1.00x1.30x1.20 m. int.	2.00	UD		\$ -	
81.12	Cisterna 8.000 gls., roca, 3.50x4.0x2.20 m. int.	1.00	UD		\$ -	
81.13	Caseta de bomba	1.00	UD		\$ -	
81.14	Cámara Séptica 5.83x 1.90, h=2.12 m	1.00	UD		\$ -	
81.15	Suministro de porta papel	8.00	UD		\$ -	
81.16	Suministro de zafacones	8.00	UD		\$ -	
81.17	Suministro de Jabonera	6.00	UD		\$ -	
81.18	Suministro dispensador de papel	6.00	UD		\$ -	
81.19	Espejos de baños de 1.90 m	2.00	UD		\$ -	
81.20	Espejos de baños de 1. m	4.00	UD		\$ -	
81.21	Suministro e instalación de tubería de arrastre de 2"	25.90	ML		\$ -	
81.22	Suministro e instalación de tubería de arrastre de 4"	108.82	ML		\$ -	
81.23	Suministro e instalación de tubería de arrastre de 6"	6.26	ML		\$ -	
81.24	Suministro y Colocación de tubería de 1/2" PVC SDR- 26	77.75	ML		\$ -	
81.25	Suministro y Colocación de tubería de 3/4" PVC SDR-26	56.83	ML		\$ -	
81.26	Suministro y Colocación de tubería de 1" PVC SDR-26	38.51	ML		\$ -	
81.27	Suministro y Colocación de tubería de 1 1/2" PVC SDR-26	106.97	ML		\$ -	
81.28	Suministro e inst. llave de chorro "Urrea" 1/2" ó 3/4"	4.00	UD		\$ -	
81.29	Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 1/2"	2.00	UD		\$ -	
81.30	Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 3/4"	11.00	UD		\$ -	
81.31	Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 1"	4.00	UD		\$ -	
81.32	Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 1 1/2"	6.00	UD		\$ -	
81.33	Suministro e instalación de Bombas de agua 3/4 hp y tanque de presión 65 gl en fibra de vidrio para cisterna.	1.00	UD		\$ -	
81.34	Construcción y equipamiento de pozo tubular para abastecimiento de agua encamisado en 6" con suministro e instalación de bomba sumergible de 1.5 hp	1.00	UD		\$ -	
81.35	Construcción de pozo filtrante encamisado en 8"	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
82.00	PARQUEO #2					
82.01	Desagüe de piso 2", instalado (conect. tub. arrastre 4")	1.00	UD		\$ -	
82.02	Inodoro ECOLOGICO blanco, tapa, one piece (conect. tub. arrastre 4")	1.00	UD		\$ -	
82.03	Lavamanos EMPOTRABLE, Bco. (conect. tub. arrastre 4")	1.00	UD		\$ -	
82.04	Ventilación sanitaria de 3"	1.00	UD		\$ -	
82.05	Cámara insp., roca, 60x60x60 m. int.	2.00	UD		\$ -	
82.06	Cisterna 1.200 gls., roca, 1.60x1.80x1.60 m. int.	1.00	UD		\$ -	
82.07	Caseta de bomba	1.00	UD		\$ -	
82.08	Suministro dispensador de papel	1.00	UD		\$ -	
82.09	Suministro de zafacones	1.00	UD		\$ -	
82.10	Suministro de Jabonera	1.00	UD		\$ -	
82.11	Suministro de Toalleras	1.00	UD		\$ -	
82.12	Espejos de baños de 1. m	1.00	UD		\$ -	
82.13	Cámara Séptica 4.40 x 1.40, h=1.62 m	1.00	UD		\$ -	
82.14	Suministro e instalación de tubería de arrastre de 4"	12.76	ML		\$ -	
82.15	Suministro y Colocación de tubería de 1/2" PVC SDR- 26	41.86	ML		\$ -	

PROYECTO RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, VIA DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE PARQUEOS
LA PLAYITA DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

LISTADO DE PARTIDAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
82.16	Suministro y Colocación de tubería de 1" PVC SDR-26	11.96	ML		\$ -	
82.17	Suministro y Colocación de tubería de 3/4" PVC SDR-26	43.89	ML		\$ -	
82.18	Suministro e inst. llave de chorro "Urrea" 1/2"	4.00	UD		\$ -	
82.19	Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 1/2"	2.00	UD		\$ -	
82.20	Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 3/4"	4.00	UD		\$ -	
82.21	Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 1"	1.00	UD		\$ -	
82.22	Suministro e instalación de "Bombas de agua 1/4 hp y tanque de presión 35 gl en fibra de vidrio para cisterna	1.00	UD		\$ -	
82.23	Construcción y equipamiento de pozo tubular para abastecimiento de agua encamisado en 6" con suministro e instalación de bomba sumergible de 1 hp	1.00	UD		\$ -	
82.24	Construcción de pozo filtrante encamisado en 8"	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
K	PAISAJISMO					
83.00	ACCESO VIAL					
83.01	Suministro y siembra palma Cana de 4-5 tronco	35.00	UD		\$ -	
83.02	Suministro y siembra de Almácigo de 3 pies	2.00	UD		\$ -	
						\$ -
84.00	ESTACIONAMIENTO #1					
84.01	Remoción de árboles existentes, (incluye bote)	25.00	UD		\$ -	
84.02	Suministro y siembra de árbol Copey 8-10 pies	28.00	UD		\$ -	
84.03	Suministro y siembra palma Cana de 4-5 tronco	5.00	UD		\$ -	
84.04	Suministro y siembra de arbusto Icaco 1 a 2 pies	50.00	UD		\$ -	
84.05	Suministro y siembra de herbáceas, (bethalia, saladilla, verdolaga de playa, wedelia, lino de playa), incluye tierra negra	570.00	M2		\$ -	
						\$ -
85.00	ESTACIONAMIENTO #2					
85.01	Suministro y siembra de árbol Copey 8-10 pies	35.00	UD		\$ -	
85.02	Suministro y siembra de arbusto Icaco de 1 a 2 pies	85.00	UD		\$ -	
85.03	Suministro y siembra de herbáceas, (bethalia, saladilla, verdolaga de playa, wedelia, lino de playa), incluye tierra negra	160.05	M2		\$ -	
						\$ -
86.00	MODULO DE BAÑOS					
86.01	Suministro y siembra árbol Arrayan de 3 a 5 pies	15.00	UD		\$ -	
86.02	Suministro y siembra de playa / te marino	100.00	UD		\$ -	
86.03	Suministro y siembra de arbusto Buzunuco de 6	35.00	UD		\$ -	
86.04	Suministro y siembra de herbáceas, (bethalia, saladilla, verdolaga de playa, wedelia, lino de playa), incluye tierra negra	58.40	M2		\$ -	
						\$ -
87.00	MODULO DE VENTA					
87.01	Suministro y siembra arbusto Icaco 1 a 2 pies	449.00	UD		\$ -	
85.00	Suministro y siembra de herbáceas, (bethalia, saladilla, verdolaga de playa, wedelia, lino de playa), incluye tierra negra	25.00	M2		\$ -	
						\$ -
88.00	AREA DE PLAYA					
88.01	Suministro y siembra árbol Arrayan de 3 a 5 pies	14.00	UD		\$ -	
88.02	Suministro y siembra árbol Acetuno de Salina de 3 pies	14.00	UD		\$ -	
88.03	Suministro y siembra de Almácigo 8 a 10 pies	8.00	UD		\$ -	
88.04	Suministro y siembra de arbusto Icaco 1 a 2 pies	12.00	UD		\$ -	
						\$ -
89.00	REGENERACION DE DUNAS					
89.01	Descomposición de arena por medio mecánico	1,249.97	M2		\$ -	
89.02	Acordonado de perfiles de madera @0.50 m con sogá 3 líneas de sogá.	398.38	ML		\$ -	
						\$ -
90.00	MISCELANEOS					
90.01	Suministro de kit de soporte de palmas	40.00	UD		\$ -	
90.02	Suministro de tubo para palmas	40.00	UD		\$ -	
90.03	Suministro de kit de soporte de árboles	55.00	UD		\$ -	
90.04	Suministro e instalación de mulch en arboles y palmas e=3"	35.77	M2		\$ -	
90.05	Acarreo interno de plantas	1.00	PA		\$ -	
90.06	Fertilizante y estimulantes agroquímicos	1.00	PA		\$ -	
						\$ -
						\$ -
	SUB-TOTAL					\$ -

PROYECTO RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, VIA DE ACCESO Y CONSTRUCCION DE PARQUEOS
LA PLAYITA DE GUAYACANES, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS

LISTADO DE PARTIDAS

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
	GASTOS GENERALES					
	Dirección Técnica - Beneficios	10.00%			\$ -	
	Gastos Administrativos	3.00%			\$ -	
	Fondo de Pensiones (Ley 6-86)	1.00%			\$ -	
	Seguros y Fianzas	4.50%			\$ -	
	Imprevistos	5.00%			\$ -	
	Supervisión y Laboratorios	5.00%			\$ -	
	ITBIS a la Dirección Técnica	18.00%			\$ -	
	Transporte	3.00%			\$ -	
	CODIA	0.10%			\$ -	
	GASTOS GENERALES					\$ -
	TOTAL GENERAL					\$ -

NOTAS:

- 1 La limpieza continua y final serán requisito indispensable para la recepción formal de la obra.
- 2 El hormigón para los elementos estructurales será de 210 kg/cm² y el acero 4,200 kg/cm² (grado 60); salvo indicación contraria (S.I.C.). (Tomar en cuenta detalles estructurales en planos
- 3 Toda estructura en madera, será protegida con tratamiento de pintura contra el intemperie
- 4 Toda estructura en hierro, será protegida con tratamiento de pintura contra la oxidación, incluyendo sus accesorios y tornillería completa
- 5 En la partida de paisajismo, los análisis de costo incluyen, mano de obra, transporte, acarreo interno, grúas, tierra negra y materiales para plantación.
- 6 Los precios alzados (PA) y todos los precios serán pagados en las cubitaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas.
- 7 El relleno compactado debe ser colocado en capas de 20 cm de material clasificado, las cuales deben ser densificadas hasta 95% del ensayo Proctor modificado.
- 8 Las partidas presentadas deben tener un desglose de: materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra.

Realizado y revisado por:

Ing. Gisell Reyes
Depto. IngenieríaIng. Rene Feliz
Depto. Ingeniería