

PROYECTO: RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, BALNEARIO LOS PATOS
PROVINCIA BARAHONA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
A	TRABAJOS GENERALES					
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Rótulo de identificación proyecto, tipo banner calibre 18 onz, filamento 1,000x1,000. Dimension: 12' x 8' (incl estructura metálica en HG)	1.00	UD		\$ -	
1.02	Caseta de materiales 12' x 32'	1.00	UD		\$ -	
1.03	Baño portátil	2.00	UD		\$ -	
1.04	Letrero de identificación doble cara (Obra en proceso) con base de tola y estructura en perfiles de hierro galvanizado, 1.22 x 1.22 m. Según diseño	6.00	UD		\$ -	
1.05	Verja perimetral provisional en zinc h= 2.0 m	259.21	ML		\$ -	
						\$ -
B	ACONDICIONAMIENTO DE GARITA DE SEGURIDAD					
2.00	PRELIMINARES					
2.01	Desmante de techo en madera	10.25	M2		\$ -	
2.02	Desmante de puerta en cristal	1.00	UD		\$ -	
2.03	Desmante de ventanas en cristal	2.00	UD		\$ -	
2.04	Demolición cerámica de piso	4.26	M2		\$ -	
2.05	Traslado y bote de material	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
3.00	PISOS					
3.01	Pisos en porcelanato 0.60 x 0.60 m	4.26	M2		\$ -	
						\$ -
4.00	TERMINACIONES					
4.01	Resane de muros interiores	1.00	PA		\$ -	
						\$ -
5.00	REVESTIMIENTO					
5.01	Revestimiento de muro en madera de pino tratado machimbrado, incluye tratamiento de pintura a la intemperie	30.00	M2		\$ -	
						\$ -
6.00	VENTANAS					
6.01	Ventanas proyectada en madera de pino tratado 1.30 m x 0.58 m, incluye tratamiento de pintura a la intemperie	3.30	M2		\$ -	
						\$ -
7.00	PUERTAS					
7.01	Puerta en madera de pino tratado de 0.90 m x 2.10 m, incluye tratamiento de pintura a la intemperie	1.89	M2		\$ -	
						\$ -
8.00	TECHO					
8.01	Techo en madera de pino tratado machimbrado, incluye teja asfáltica y tratamiento de pintura contra el intemperie	10.25	M2		\$ -	
8.02	Guarderas perimetrales de techo, en madera de pino tratado de 1" x 6"	13.60	ML		\$ -	
						\$ -
9.00	PINTURA					
9.01	Pintura acrílica en muros, 2 aplic.	35.21	M2		\$ -	
						\$ -
10.00	MISCELANEOS					
10.01	Letrero informativo en madera de pino tratado, con letras talladas "Garita de seguridad", dimensiones: 60 cm x 60 cm	1.00	UD		\$ -	
10.02	Limpieza continua y final	4.26	M2		\$ -	
						\$ -
C	ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS					
11.00	PRELIMINARES					
11.01	Desmantelación de revestimiento de madera en muros	80.52	M2		\$ -	
11.02	Desmante de puertas (entradas y cubículos)	8.00	UD		\$ -	
11.03	Demolición de piso perimetral en madera	37.00	M2		\$ -	
11.04	Desmante de ventanas de celosías	15.48	M2		\$ -	
11.05	Desmantelación de techo en madera	65.00	M2		\$ -	
11.06	Demolición de cerámica en paredes	118.94	M2		\$ -	
11.07	Demolición de piso	42.00	M2		\$ -	
11.08	Demolición de muros existente	39.12	M2		\$ -	
11.09	Ranurado en muro para columnas	11.00	UD		\$ -	
11.10	Desmante de lavamanos	6.00	UD		\$ -	
11.11	Desmante de inodoros	5.00	UD		\$ -	
11.12	Fumigación contra comején paredes y techo	145.52	M2		\$ -	
11.13	Traslado y bote de material	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
12.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
12.01	Excavación de zapatas de muros 0.45 x 0.80 m	1.47	M3N		\$ -	
12.02	Excavación de zapatas de columna 0.80 x 0.80 m	5.63	M3N		\$ -	

PROYECTO: RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, BALNEARIO LOS PATOS
PROVINCIA BARAHONA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
12.03	Relleno de reposición en zapatas	4.03	M3C		\$ -	
12.04	Relleno compactado con material granular	8.40	M3C		\$ -	
12.05	Bote de material	3.99	M3E		\$ -	
						\$ -
13.00	HORMIGON ARMADO					
13.01	Zap. muros 0.45 x 0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m	0.37	M3		\$ -	
13.02	Zap. columna Z2, 0.80 x 0.80 x 0.30, Ø1/2" @0.15 m A.D.	1.76	M3		\$ -	
13.03	Col. C1 0.20 x 0.20 m, 4Ø1/2", Est. Ø3/8" @0.20 m, ver planos	1.32	M3		\$ -	
13.04	Viga V1, 0.15 x 0.25 3Ø1/2", 2Ø3/8", Est. Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos.	0.25	M3		\$ -	
13.05	Viga V2, 0.15 x 0.30, 3Ø1/2", 2Ø3/8", Est. Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos.	0.34	M3		\$ -	
13.06	Viga V3, 0.15 x 0.30, 4Ø1/2", 2Ø3/8", Est. Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos.	0.36	M3		\$ -	
						\$ -
14.00	MUROS DE BLOQUES					
14.01	Bloques horm. 6", Ø3/8" @0.80 m	12.01	M2		\$ -	
						\$ -
15.00	TERMINACION DE SUPERFICIES					
15.01	Cantos en general	146.00	ML		\$ -	
15.02	Pañete interior maestreado	24.01	M2		\$ -	
15.03	Pañete de columnas	19.80	M2		\$ -	
15.04	Pañete de viga	19.20	M2		\$ -	
15.05	Fraguache (columnas y vigas)	39.00	M2		\$ -	
						\$ -
16.00	PISOS					
16.01	Torta de piso en hormigón, f'c=180 kg/cm2, con malla D2.3 x 2.3, 15 x 15, para aumento en nivel de piso interior. (ver detalle)	42.00	M2		\$ -	
16.02	Torta de piso en exterior en hormigón, f'c=180 kg/cm2, con malla D2.3 x 2.3, 15 x 15 (ver detalle)	42.00	M2		\$ -	
16.03	Pisos en cerámica 0.30 x 0.30 m	42.00	M2		\$ -	
16.04	Piso exterior en madera de pino tratado 1" x 6", incluye tratamiento de pintura al intemperie, ver planos	37.00	M2		\$ -	
						\$ -
17.00	REVESTIMIENTO					
17.01	Revestimiento de cerámica en paredes 0.20 m x 0.30 m	147.90	M2		\$ -	
17.02	Revestimiento de muro madera machimbrada de pino tratado, incluye tratamiento de pintura a la intemperie	96.62	M2		\$ -	
17.03	Revestimiento entrada de baños en varas de charamico	2.76	M2		\$ -	
						\$ -
18.00	VENTANAS					
18.01	Ventanas de celosía pino tratado 1.30 m x 0.58 m	17.80	M2		\$ -	
						\$ -
19.00	PUERTAS					
19.01	Puerta en pino tratado de 0.85 m x 2.10 m	1.79	M2		\$ -	
						\$ -
20.00	TECHO					
20.01	Techo en estructura en madera de pino tratado con vigas principales 2" x 8" forrado en madera de 1" x 6" machimbrada, y con cubierta de teja asfáltico, ver planos	65.00	M2		\$ -	
20.02	Guarderas perimetrales de techo en madera de pino tratado de 1" x 6"	52.12	ML		\$ -	
						\$ -
21.00	PINTURA					
21.01	Pintura acrílica interior, 2 aplic.	24.06	M2		\$ -	
						\$ -
22.00	MISCELANEOS					
22.01	Tope de granito 0.75 m x 1.85 m, con estructura en perfiles metálicos 2" x 2" para soporte	2.81	M2		\$ -	
22.02	Suministro e instalación de unidad de módulos de baño en PVC color blanco estándar (5 unidades)	1.00	UD		\$ -	
22.03	Puertas en PVC 0.80 m x 2.10 m	1.00	UD		\$ -	
22.04	Barra de apoyo en acero inoxidable para minusválido	2.00	UD		\$ -	
22.05	Letrero informativo en madera de pino tratado, con letras talladas (hombre y mujer) 60 cm x 25 cm	1.00	UD		\$ -	
22.06	Limpieza continua y final	42.00	M2		\$ -	
						\$ -
D	ACONDICIONAMIENTO DE CAJETAS PARA VENTAS (13 unidades)	13.00	UD			
23.00	PRELIMINARES					
23.01	Desmantelación de madera en muros	389.75	M2		\$ -	
23.02	Desmonte de piso perimetral en madera	253.27	M2		\$ -	
23.03	Desmonte de ventanas (proyectadas y celosía)	185.67	M2		\$ -	
23.04	Desmonte de puertas	23.21	M2		\$ -	
23.05	Desmantelación de shingle asfáltico	415.20	M2		\$ -	

PROYECTO: RECONSTRUCCION PLAZA DE VENEDORES, BALNEARIO LOS PATOS
PROVINCIA BARAHONA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
23.06	Demolición de cerámica de pisos	246.00	M2		\$ -	
23.07	Demolición de cerámica en paredes	644.67	M2		\$ -	
23.08	Fumigación contra comején paredes y techo	804.95	M2		\$ -	
23.09	Traslado y bote de material	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
24.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
24.01	Excavación de zapatas de muros	30.88	M3N		\$ -	
24.02	Relleno de reposición en zapatas	14.19	M3C		\$ -	
24.03	Bote de material	21.70	M3E		\$ -	
						\$ -
25.00	HORMIGON ARMADO					
25.01	Zap. muros 0.45 x 0.20 m, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m	9.60	M3		\$ -	
25.02	Col. C1, 0.20 x 0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 m, ver planos	2.50	M3		\$ -	
25.03	Viga VA, 0.20 x 0.30m, 3Ø1/2", 2Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.15 m, ver planos	6.24	M3		\$ -	
						\$ -
26.00	MUROS DE BLOQUES					
26.01	Bloques hormigón 6", Ø3/8" @0.80 m	220.48	M2		\$ -	
						\$ -
27.00	TERMINACIONES					
27.01	Resane de muros interiores	1.00	P.A.		\$ -	
27.02	Pañete exterior	353.60	M2		\$ -	
27.03	Cantos	296.40	ML		\$ -	
						\$ -
28.00	PISOS					
28.01	Torta de piso en exterior en hormigón, f'c=180 kg/cm2, con malla D2.3 x 2.3, 15 x 15 (ver detalle)	234.85	M2		\$ -	
28.02	Porcelanato 0.60 x 0.60 m	246.00	M2		\$ -	
28.03	Piso exterior en madera de pino tratado 1" x 6", incluye tratamiento de pintura al intemperie, ver planos	234.85	M2		\$ -	
						\$ -
29.00	REVESTIMIENTO					
29.01	Revestimiento de cerámica en paredes 0.20 m x 0.30 m, incluye mesetas	435.79	M2		\$ -	
29.02	Revestimiento de muro en madera machimbrada de pino tratado, incluye tratamiento de pintura a la intemperie	435.79	M2		\$ -	
						\$ -
30.00	VENTANAS					
30.01	Ventanas proyectadas en pino tratado de 1.26 mx 0.97 m	121.37	M2		\$ -	
30.02	Ventanas de celosía pino tratado 1.30 m x 0.58 m	64.30	M2		\$ -	
						\$ -
31.00	PUERTAS					
31.01	Puerta en pino tratado de 0.55 m x 2.06 m	23.21	M2		\$ -	
31.02	Puerta plegable 2.0 x 1.80 m	26.00	UD		\$ -	
						\$ -
32.00	TECHO					
32.01	Shingle asfáltico en techo	456.72	M2		\$ -	
32.02	Cubierta de techo con planchas de policarbonato y vara de charamico, ver detalle	46.41	M2		\$ -	
32.03	Guarderas perimetrales de techo en madera de pino tratado de 1" x 6"	286.00	ML		\$ -	
32.04	Canaleta pluvial en PVC	208.00	ML		\$ -	
						\$ -
33.00	PINTURA					
33.01	Pintura acrílica interior, 2 aplic.	389.75	M2		\$ -	
						\$ -
34.00	MISCELANEOS					
34.01	Letrero informativo en caseta de venta en madera de pino tratado con letras talladas, dimensiones 60 cm x 60 cm	13.00	UD		\$ -	
34.02	Lavadero en granito con tope, ver detalle	26.00	UD		\$ -	
34.03	Hormigón pulido en meseta con bordes biselado 4.00 x 0.60 m	62.40	M2		\$ -	
34.04	Zafacones en material plásticos de material reciclado de 40" de altura x 19" x 19" de ancho con tapa articulada y rotulado con capacidad de 62 gls.	13.00	UD		\$ -	
34.05	Limpieza continua y final	386.85	M2		\$ -	
						\$ -
E	CASETA DE BASURA	1.00	UD			
35.00	PRELIMINARES					
35.01	Replanteo	7.80	M2		\$ -	
35.02	Demolición de caseta existente 3.40 m x 2.20 m x 1.80 m	36.44	M2		\$ -	
35.03	Bote de material	7.11	M3E		\$ -	
						\$ -
36.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
36.01	Excavación de material (a mano)	2.67	M3N		\$ -	
36.02	Relleno compactado con material granular	1.19	M3C		\$ -	
36.03	Bote de material excavado sobrante	1.92	M3E		\$ -	
						\$ -

PROYECTO: RECONSTRUCCION PLAZA DE VENEDORES, BALNEARIO LOS PATOS
PROVINCIA BARAHONA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
37.00	HORMIGON ARMADO					
37.01	Zapata de muro 0.45 x 0.20 m, 3Ø3/8", 3/8" @0.25 m	0.89	M3		\$ -	
37.02	Losa de techo, 3/8" @0.25, e=0.12 m	0.94	M3		\$ -	
37.03	Piso de hormigón con malla electrosoldada D2 5 x D2 5, 15 x 15, e=0.10 m	7.80	M2		\$ -	
						\$ -
38.00	MURO DE BLOQUES					
38.01	Bloques 6" de Ø3/8" @0.80 m	21.78	M2		\$ -	
						\$ -
39.00	TERMINACIONES					
39.01	Pañete maestreado	24.84	M2		\$ -	
39.02	Cantos	31.70	ML		\$ -	
39.03	Fraguache	7.80	M2		\$ -	
39.04	Fino de losa de techo	7.80	M2		\$ -	
						\$ -
40.00	REVESTIMIENTO					
40.01	Revestimiento de muros exteriores con varas de charamicos, incluye tratamiento de pintura contra al intemperie	14.22	M2		\$ -	
						\$ -
41.00	PUERTAS					
41.01	Puerta en madera de pino tratado, 1.80 m x 1.80 m, incluye tratamiento de pintura contra al intemperie. (Ver detalle)	6.48	M2		\$ -	
						\$ -
42.00	PINTURA					
42.01	Pintura acrílica exterior, 2 aplic. (Incluye base)	38.61	M2		\$ -	
						\$ -
43.00	MISCELANEOS					
43.01	Suministro de contenedores de basura en material reciclado, con tapa articulada. Dimensiones 19" x 19". H=40"	4.00	UD		\$ -	
43.02	Letrero informativo en madera de pino tratado, con letras talladas "deposito de basura", 0.60 x 0.25 m	1.00	UD		\$ -	
43.03	Limpieza final y continua	7.80	M2		\$ -	
						\$ -
F	ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR EN PARQUEO Y AREA DE CIRCULACION					
44.00	PRELIMINARES					
44.01	Demolición de aceras	562.92	M2		\$ -	
44.02	Demolición de contenes	691.93	ML		\$ -	
44.03	Remoción de césped	14.26	M2		\$ -	
44.04	Remoción de lonas en área de exterior	4.00	UD		\$ -	
44.05	Traslado de paragomas	129.00	UD		\$ -	
44.06	Desmantelación de piso en madera	1,582.75	M2		\$ -	
44.07	Desmantelación de pergolados 6 m x 6 m	4.00	UD		\$ -	
44.08	Desmonte de pergolados	1.00	UD		\$ -	
44.09	Bote de material de demoliciones y desmantelaciones	224.49	M3E		\$ -	
						\$ -
45.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
45.01	Remoción de gramaquines	1,902.00	M2		\$ -	
45.02	Excavación de zapata de columna, ver detalle	273.41	M3N		\$ -	
45.03	Relleno de reposición material granular (a mano)	192.24	M3C		\$ -	
45.04	Base granular e=0.15 m	285.00	M3C		\$ -	
45.05	Terminación de superficies	1,900.00	M2		\$ -	
45.06	Bote de material excavado sobrante (con equipo)	476.41	M3E		\$ -	
						\$ -
46.00	HORMIGON ARMADO					
46.01	Zapata de columna, 0.80 m x 0.80 m x 0.30 m, 4Ø 1/2" A.D. (ver detalle)	62.98	M3		\$ -	
46.02	Columna 0.20 x 0.20 m, 4Ø1/2", Est. Ø3/8" @0.20 m, ver planos	12.00	M3		\$ -	
46.03	Columna 0.30 x 0.30 m, 8Ø1/2", Est. Ø3/8" @0.10 m, ver planos	9.07	M3		\$ -	
						\$ -
47.00	TERMINACION DE SUPERFICIES					
47.01	Cantos en general	459.20	ML		\$ -	
47.02	Pañete rustico	97.30	M2		\$ -	
47.03	Fraguache (columnas, vigas y techo)	97.30	M2		\$ -	
						\$ -
48.00	PISOS					
48.01	Piso en hormigón armado con malla elect. D2.3x2.3, 15x15, en acceso a playa	70.84	M2		\$ -	
48.02	Torta de nivelacion de hormigon en adoquines en f'c 180 kg/cm2 e=5 cm	1,659.00	M2		\$ -	
48.03	Adoquines en área de parqueos	1,659.00	M2		\$ -	
48.04	Piso exterior en madera de pino tratado, con estructura en tabloncillos 2" x 10" y piso en tabloncillos 2" x 8", ver planos. incluye tratamiento de pintura al intemperie	569.00	M2		\$ -	
						\$ -

PROYECTO: RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, BALNEARIO LOS PATOS
PROVINCIA BARAHONA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
49.00	ACERAS Y BORDILLOS					
49.01	Aceras en hormigón rayado e=0.10 m	1,239.91	M2		\$ -	
49.02	Bordillo en hormigón, 0.20 x 0.30 m	343.53	ML		\$ -	
49.03	Bordillo divisorio de hormigón en parqueos, 0.20 x 0.30 m	349.00	ML		\$ -	
						\$ -
50.00	PERGOLAS					
50.01	Pérgola curva en madera de pino tratado, con 6 columnas 8" x 8" y vigas principales y secundarias en 2" x 10", según planos. Incluye tratamiento de pintura al intemperie. (ver detalle)	212.00	M2		\$ -	
50.02	Pergolado en madera de pino tratado fabricado con 8 columnas 8" x 8", vigas principales 2" x 10 y secundarias 2" x 8", dimensiones 6.0 m x 12. m, según planos. Incluye tratamiento de pintura al intemperie. (ver detalle)	364.25	M2		\$ -	
50.03	Instalación de cubierta de techo en vara de charamico pintado en barniz natural marino.	576.25	M2		\$ -	
50.04	Instalación de cubierta en planchas de policarbonato de 2", fijados a vigas de madera por medio de tornillos autoroscable. Dimensiones 2.0 m x 3.37 m	576.25	M2		\$ -	
						\$ -
51.00	ACONDICIONAMIENTO DE DUCHAS EXISTENTES (2 UNIDADES)					
51.01	Excavación de zapatas 0.60 x 0.60 x 0.60 m	1.54	M3N		\$ -	
51.02	Relleno de reposición	0.48	M3C		\$ -	
51.03	Bote material	1.38	M3E		\$ -	
51.04	Zapata de columnas 0.60 x 0.60 x 0.25 m	0.36	M3		\$ -	
51.05	Columnas 0.20 x 0.20 m, 4ø 1/2", est 3/8" @0.20 m	0.48	M3		\$ -	
51.06	Pañete en columnas	3.52	M2		\$ -	
51.07	Piso en deck en madera de material reciclado de 1-3/4" x 3-1/2" y estructura en madera de pino tratado de 2" x 8" pino tratado, incluye tratamiento de pintura al intemperie	11.52	M2		\$ -	
51.08	Revestimiento de columna en pino tratado, incluye tratamiento de pintura al intemperie	6.00	M2		\$ -	
51.09	Suministro e instalación de ducha plástica cromada, incluye accesorios	4.00	UD		\$ -	
51.10	Letrero informativo en madera de pino tratado, con letras talladas "duchas"	2.00	UD		\$ -	
						\$ -
52.00	MUROS DE PROTECCION EN DECK DE PISO					
52.01	Excavación de zapatas 0.40 x 0.40 m	45.02	M3N		\$ -	
52.02	Relleno de reposición	14.07	M3C		\$ -	
52.03	Bote material	40.24	M3E		\$ -	
52.04	Zapata de muro 0.40 x 0.20 m	22.51	M3		\$ -	
52.05	Muros de hormigón e= 0.15, Av. 2 Ø 3/8", Ah 2 Ø 3/8"	16.04	M3		\$ -	
52.06	Fraguache muro de hormigon	53.47	M2		\$ -	
52.07	Pañete de muro	53.47	M2		\$ -	
						\$ -
53.00	AREA VERDE					
53.01	Suministro y siembra de uvas de playa	862.00	UD		\$ -	
						\$ -
54.00	SEÑALIZACION					
54.01	Pintura de tráfico en vía de acceso a la playa, incluye paso peatonal	728.57	ML		\$ -	
						\$ -
55.00	MISCELANEOS					
55.01	Instalación de paragonas existentes, con aplicación de pintura	104.00	UD		\$ -	
55.02	Tarja en placa de bronce 0.60 x 0.60 m, con base para tarja en bloques de 5" para identificación de proyecto. Ver detalle	1.00	UD		\$ -	
55.03	Suministro y regado de grava en área de circulación e= 0.10 m	77.30	M3		\$ -	
55.04	Suministro y colocación de troncos para delimitación de caminos, separados a 0.80 m. H=0.80 m	588.42	ML		\$ -	
55.05	Sillas salvavida en madera de pino tratado, incluye sombrilla en estructura de madera y cubierta impermeable, color crema. Dimensiones de la sombrilla 1.20 x 1.20 m. (ver detalle)	2.00	UD		\$ -	
55.06	Letreros de señalización en madera de pino tratado con letras talladas para identificación de áreas, dimensiones 0.60 m x 0.30 m	8.00	UD		\$ -	
55.07	Suministro de sombrillas en estructura de madera y tela impermeable, color crema. La sombrilla deben ser resistente al salitre (ver detalle)	5.00	UD		\$ -	
55.08	Mesas de plásticos Microperforada (material polipropileno)	5.00	UD		\$ -	
55.09	Silla apilable microperforada (material polipropileno)	20.00	UD		\$ -	
55.10	Zafacones en material plásticos de material reciclado de 40" de altura x 19" x 19" de ancho con tapa articulada y rotulado con capacidad de 62 gls.	8.00	UD		\$ -	
55.11	Uso de andamios	1.00	UD		\$ -	
55.12	Limpieza continua y final	3,066.90	M2		\$ -	
						\$ -
G	BAÑOS PUBLICOS (NUEVO)					
56.00	PRELIMINARES					
56.01	Replanteo y control topográfico	73.50	M2		\$ -	

PROYECTO: RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, BALNEARIO LOS PATOS
PROVINCIA BARAHONA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
56.02	Verja perimetral provisional en zinc h= 2.0 m	46.60	ML		\$ -	\$ -
57.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
57.01	Remoción corte de material inservible e= 0.30 m	13.96	M3N		\$ -	
57.02	Excavación de zapatas de muros	10.36	M3N		\$ -	
57.03	Excavación de zapatas de columnas	5.63	M3N		\$ -	
57.04	Relleno de material granular e=0.30 m	16.44	M3C		\$ -	
57.05	Relleno de reposición en zapatas	6.50	M3C		\$ -	
57.06	Bote de material	12.34	M3E		\$ -	
					\$ -	\$ -
58.00	HORMIGON ARMADO					
58.01	Zap. muros 0.45 x 0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m	2.59	M3		\$ -	
58.02	Zap. Columna 22 0.80 x 0.80 x 0.30, Ø1/2" @0.15 m A.D.	1.76	M3		\$ -	
58.03	Col. C1 0.20 x 0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 m, ver planos	1.52	M3		\$ -	
58.04	Viga V1, 0.15 x 0.25 3Ø1/2", 2Ø3/8" Est.Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos	0.42	M3		\$ -	
58.05	Viga V2, 0.15 x 0.30, 3Ø1/2", 2Ø3/8" Est.Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos	0.38	M3		\$ -	
58.06	Viga V3, 0.15 x 0.30, 4Ø1/2", 2Ø3/8" Est.Ø3/8", AD Ø1/2" @0.20 m, ver planos	0.38	M3		\$ -	
					\$ -	\$ -
59.00	MUROS DE BLOQUES					
59.01	Bloques 6" de Ø3/8" @0.80 m	94.52	M2		\$ -	
					\$ -	\$ -
60.00	TERMINACION DE SUPERFICIES					
60.01	Cantos en general	270.12	ML		\$ -	
60.02	Pañete interior maestreado	85.12	M2		\$ -	
60.03	Pañete exterior maestreado	85.12	M2		\$ -	
60.04	Pañete de columnas	24.00	M2		\$ -	
60.05	Pañete de viga	23.12	M2		\$ -	
60.06	Fraguache (columnas y vigas)	42.40	M2		\$ -	
					\$ -	\$ -
61.00	PISOS					
61.01	Torta de hormigón simple en piso interior	40.00	M2		\$ -	
61.02	Torta de piso en exterior en hormigón, f'c=180 kg/cm2, con malla D2.3 x 2.3, 15 x 15	40.00	M2		\$ -	
61.03	Cerámica de piso interior 45 x 45 cm	40.00	M2		\$ -	
61.04	Cerámica de piso exterior 45 x 45 cm en duchas	5.17	M2		\$ -	
61.05	Piso exterior en madera de pino tratado 1" x 6", incluye tratamiento de pintura al intemperie, ver planos	38.00	M2		\$ -	
					\$ -	\$ -
62.00	REVESTIMIENTO					
62.01	Cerámica de muros interiores 20 x 30 cm	147.90	M2		\$ -	
62.02	Revestimiento de muro madera machimbrada de pino tratado, incluye tratamiento de pintura a la intemperie	88.57	M2		\$ -	
62.03	Revestimiento entrada de baños en varas de charamico, incluye estructura de madera	2.76	M2		\$ -	
					\$ -	\$ -
63.00	PUERTAS					
63.01	Puerta en madera de pino tratado 0.90 m x 2.10 m	1.89	M2		\$ -	
					\$ -	\$ -
64.00	VENTANAS					
64.01	Ventanas celosía madera pino tratado, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle	17.80	M2		\$ -	
					\$ -	\$ -
65.00	TECHOS					
65.01	Techo en estructura de madera pino tratado, vigas principales 2" x 8" forrado con madera 1" x 6" machimbrada con cubierta de teja asfáltico, ver planos	65.00	M2		\$ -	
65.02	Guarderas perimetrales de techo, en madera de pino tratado de 1" x 6"	52.12	ML		\$ -	
					\$ -	\$ -
66.00	PERGOLAS					
66.01	Pérgola en área de baños en pino tratado 2.38 m X 6.70 m, con vigas principales 2" x 12" y secundarias en 8" x 10" en el , según planos. incluye tratamiento de pintura al intemperie. (ver detalle)	15.95	M2		\$ -	
66.02	Instalación de cubierta de techo en vara de charamico pintado en barniz natural marino. 2.38 m x 6.70 m	15.95	M2		\$ -	
66.03	Instalación de cubierta en planchas de policarbonato de 2", fijados a vigas de madera por medio de tornillos autoroscable. dimensiones 2.38 m x 6.70 m	15.95	M2		\$ -	
					\$ -	\$ -
67.00	PINTURA					
67.01	Pintura acrílica, 2 aplic. (incluye base)	24.05	M2		\$ -	
					\$ -	\$ -
68.00	MISCELANEOS					
68.01	Tope de granito 0.75 m x 1.85 m, con estructura en perfiles metálicos 2" x 2" para soporte	2.81	M2		\$ -	

PROYECTO: RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, BALNEARIO LOS PATOS
PROVINCIA BARAHONA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
68.02	Suministro e instalación de unidad de módulos de baño en PVC color blanco estándar (5 cubículos)	1.00	UD		\$ -	
68.03	Puertas en PVC 0.80 m x 2.10 m	1.00	UD		\$ -	
68.04	Barra de apoyo en acero inoxidable para minusválido	2.00	UD		\$ -	
68.05	Letrero informativo en madera de pino tratado, con letras talladas (hombre y mujer) 60 cm x 25 cm	1.00	UD		\$ -	
68.06	Limpieza continua y final	40.00	M2		\$ -	
						\$ -
H	DISPENSARIO MEDICO Y CASETA DE SEGURIDAD (CEIZTUR)					
69.00	PRELIMINARES					
69.01	Replanteo y control topográfico	49.13	M2		\$ -	
69.02	Verja perimetral provisional en zinc h= 2.0 m	34.80	ML		\$ -	
						\$ -
70.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
70.01	Remoción corte de material inservible e= 0.30 m	7.92	M3N		\$ -	
70.02	Excavación de zapatas de muros	9.18	M3N		\$ -	
70.03	Excavación de zapatas de columnas	5.12	M3N		\$ -	
70.04	Relleno de material granular e=0.30 m	7.92	M3C		\$ -	
70.05	Relleno de reposición en zapatas	7.89	M3C		\$ -	
70.06	Bote de material	17.90	M3E		\$ -	
						\$ -
71.00	HORMIGON ARMADO					
71.01	Zap. muros 0.45 x 0.20, 2Ø3/8", Ø3/8" @0.25 m	5.24	M3		\$ -	
71.02	Zap. Columnas 0.80 x 0.80 x 0.25, 4Ø1/2" A.D	1.60	M3		\$ -	
71.03	Col. C1 0.20 x 0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.20 m, ver planos	1.52	M3		\$ -	
71.04	Viga V1, V2 0.15 x 0.20, 2Ø1/2", Est.Ø3/8" @0.15 m, ver planos.	0.19	M3		\$ -	
71.05	Viga V3, V5 0.15 x 0.20, 2Ø1/2" Est.Ø3/8" @0.15 m, ver planos.	0.19	M3		\$ -	
71.06	Viga VA Y VE. 0.15 x 0.20, 2Ø1/2" Est.Ø3/8" @0.15 m, ver planos.	0.54	M3		\$ -	
						\$ -
72.00	MUROS DE BLOQUES					
72.01	Bloques 6" de Ø3/8" @0.80 m	41.60	M2		\$ -	
						\$ -
73.00	TERMINACION DE SUPERFICIES					
73.01	Cantos en general	284.00	ML		\$ -	
73.02	Pañete interior maestreado	31.20	M2		\$ -	
73.03	Pañete exterior maestreado	31.20	M2		\$ -	
73.04	Pañete de columnas	22.40	M2		\$ -	
73.05	Pañete de viga	23.94	M2		\$ -	
73.06	Fraguache (columnas y vigas)	46.34	M2		\$ -	
						\$ -
74.00	PISOS					
74.01	Torta de hormigón simple en piso interior	52.43	M2		\$ -	
74.02	Torta de piso en exterior en hormigón, f'c=180 kg/cm2, con malla D2.3 x 2.3, 15 x 15	37.98	M2		\$ -	
74.03	Piso en porcelanato 60 cm x 60 cm	22.14	M2		\$ -	
74.04	Piso exterior en madera de pino tratado 1" x 6", incluye tratamiento de pintura al intemperie, ver planos	22.14	M2		\$ -	
74.05	Zócalos en porcelanato 7cm x 0.60 m	36.00	ML		\$ -	
						\$ -
75.00	REVESTIMIENTO					
75.01	Revestimiento de muro madera machimbrada de pino tratado, incluye tratamiento de pintura a la intemperie	37.44	M2		\$ -	
						\$ -
76.00	PUERTAS					
76.01	Puerta en madera de pino tratado 0.90 m x 2.10 m	3.36	M2		\$ -	
						\$ -
77.00	VENTANAS					
77.01	Ventanas celosía madera pino tratado, incluye tratamiento de pintura a la intemperie, ver detalle	25.40	M2		\$ -	
						\$ -
78.00	TECHOS					
78.01	Techo en estructura de madera pino tratado 2" x 8" forrado con madera 1" x 6" machimbrada con cubierta de teja asfáltico, ver planos	128.95	M2		\$ -	
78.02	Guarderas perimetrales de techo, en madera de pino tratado de 1" x 6"	39.00	ML		\$ -	
						\$ -
79.00	PINTURA					
79.01	Pintura acrílica, 2 aplic. (incluye base)	52.50	M2		\$ -	
						\$ -
80.00	MISCELANEOS					
80.01	Topo de granito 0.75 m x 1.85 m, con estructura en perfiles metálicos 2" x 2" para soporte	0.90	M2		\$ -	
80.02	Muros divisorio de baños en densglass	5.27	M2		\$ -	

PROYECTO: RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, BALNEARIO LOS PATOS
PROVINCIA BARAHONA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
80.03	Puerta en polimetálico	1.00	UD		\$ -	
80.04	Letrero informativo en madera de pino tratado con letras talladas (hombre y mujer) 60 cm X 25 cm	2.00	UD		\$ -	
80.05	Limpieza continua y final	49.13	M2		\$ -	
						\$ -
I	CASETA DE VENTA (NUEVA)	1.00	UD			
81.00	PRELIMINARES					
81.01	Replanteo	36.00	M2		\$ -	
81.02	Verja perimetral provisional en zinc h= 2.0 m	24.00	ML		\$ -	
						\$ -
82.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
82.01	Remoción corte de material inservible e= 0.30 m	4.80	M3N		\$ -	
82.02	Excavación de zapatas de muros	5.76	M3N		\$ -	
82.03	Excavación de zapatas de columnas	2.05	M3N		\$ -	
82.04	Relleno de material granular e=0.30 m	4.80	M3C		\$ -	
82.05	Relleno de reposición en zapatas	2.28	M3C		\$ -	
82.06	Bote de material	7.19	M3E		\$ -	
						\$ -
83.00	HORMIGON ARMADO					
83.01	Zap. muros 45 x 0.20, 2Ø3/8", Ø3/8" a 25 m	1.44	M3		\$ -	
83.02	Zapata de columnas 0.80 x 0.80 x 0.30, Ø1/2"@0.15 m A.D.	0.64	M3		\$ -	
83.03	Col. C1 0.20x0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a 0.20 m, ver planos	0.67	M3		\$ -	
83.04	Viga V1,V2, VA, VB, 0.20 x 0.30 3Ø1/2", 2Ø3/8"Est.Ø3/8"@ 0.15 m, ver planos.	0.96	M3		\$ -	
						\$ -
84.00	MUROS DE BLOQUES					
84.01	Bloques horm. 6", Ø3/8"a 80 m	28.00	M2		\$ -	
						\$ -
85.00	TERMINACION DE SUPERFICIES					
85.01	Cantos en general	144.00	ML		\$ -	
85.02	Pañete interior maestreado	19.20	M2		\$ -	
85.03	Pañete exterior maestreado	19.20	M2		\$ -	
85.04	Pañete de columnas	10.24	M2		\$ -	
85.05	Pañete de viga	12.80	M2		\$ -	
85.06	Fraguache (columnas y vigas)	23.04	M2		\$ -	
						\$ -
86.00	PISOS					
86.01	Torta de hormigón simple en piso interior	16.00	M2		\$ -	
86.02	Torta de piso en exterior en hormigón, f'c=180 kg/cm2, con malla D2.3 x 2.3, 15 x 15	12.80	M2		\$ -	
86.03	Piso en porcelanato 60 cm x 60 cm	16.00	M2		\$ -	
86.04	Piso exterior en madera de pino tratado 1" x 6", incluye tratamiento de pintura al intemperie, ver planos	12.80	M2		\$ -	
86.05	Zócalos en porcelanato 7cm x 0.60 m	12.80	ML		\$ -	
						\$ -
87.00	REVESTIMIENTO					
87.01	Revestimiento de muro madera machimbrada de pino tratado, incluye tratamiento de pintura a la intemperie	19.20	M2		\$ -	
						\$ -
88.00	PUERTAS					
88.01	Puerta posterior en madera IPE terminada, reforzadas con perfiles metálicos, ver detalle	1.68	M2		\$ -	
						\$ -
89.00	VENTANAS					
89.01	Ventanas celosía madera pino tratado, incluye tratamiento de pintura a la intemperie, ver detalle	5.18	M2		\$ -	
89.02	Ventanas proyectadas madera pino tratado, incluye tratamiento de pintura a la intemperie, ver detalle	10.56	M2		\$ -	
						\$ -
90.00	TECHOS					
90.01	Techo en estructura de madera pino tratado 2" x 8" forrado con madera 1" x 6" machimbrada con cubierta de teja asfáltico, ver planos	56.64	M2		\$ -	
90.02	Guarderas perimetrales de techo en madera de pino tratado de 1" x 6"	16.00	ML		\$ -	
						\$ -
91.00	PINTURA					
91.01	Pintura acrílica, 2 aplic. (incluye base)	16.48	M2		\$ -	
						\$ -
92.00	MISCELANEOS					
92.01	Meseta de hormigón pulido con canto biselado	4.80	M2		\$ -	
92.02	Letrero informativo en madera de pino tratado para caseta venta, con letras talladas 60 cm X 25 cm	1.00	UD		\$ -	
92.03	Limpieza continua y final	16.00	M2		\$ -	
						\$ -

PROYECTO: RECONSTRUCCION PLAZA DE VENDEDORES, BALNEARIO LOS PATOS
PROVINCIA BARAHONA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
J	SEÑALITICA EXTERIOR	1.00	UD			
93.00	PRELIMINARES					
93.01	Replanteo	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
94.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
94.01	Excavación de material (a mano)	0.96	M3N		\$ -	
94.02	Relleno de reposición material granular (a mano)	0.54	M3C		\$ -	
94.03	Bote de material excavado sobrante (a mano)	0.55	M3E		\$ -	
						\$ -
95.00	HORMIGON ARMADO					
95.01	Zapata de muros 0.60 x 0.25, 3Ø3/8", 3/8" @0.25 m	0.24	M3		\$ -	
95.02	Viga de amarre 0.20 x 0.20 m, 4Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.25 m, ver planos	0.11	M3		\$ -	
						\$ -
96.00	MUROS DE BLOQUE					
96.01	Bloques 8" de Ø3/8" @0.20 m, cámaras llenas	2.66	M2		\$ -	
						\$ -
97.00	TERMINACIONES					
97.01	Cantos	10.60	ML		\$ -	
97.02	Pañete exterior con terminación lisa	3.96	M2		\$ -	
97.03	Fraguache	1.08	M2		\$ -	
						\$ -
98.00	MISCELANEOS					
98.01	Rótulo de señalización de entrada de dimensión 0.90 m x 2.20 m, en letras Sintra (ver detalle)	1.00	UD		\$ -	
98.02	Limpieza continua y final	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
K	SEÑALITICA PARQUEOS	1.00	UD			
99.00	PRELIMINARES					
99.01	Replanteo	5.00	M2		\$ -	
99.02	Fumigación de zapatas contra comején	6.40	M2		\$ -	
						\$ -
100.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
100.01	Excavación de zapatas de columnas 0.80 m x 0.80 m x 0.60 m (a mano)	0.77	M3N		\$ -	
100.02	Relleno material de reposición en zapatas	0.58	M3C		\$ -	
100.03	Bote de material excavado sobrante (a mano)	0.25	M3E		\$ -	
						\$ -
101.00	HORMIGON ARMADO					
101.01	Zapatas de columnas 0.80 m x 0.80 m x 0.30 m, Ø1/2" @ 0.15 m	0.38	M3		\$ -	
101.02	Columnas de 0.25 m x 0.25 m, 6Ø1/2", Est.Ø3/8" @ 0.15 m, ver detalle	0.06	M3		\$ -	
						\$ -
102.00	TERMINACIONES					
102.01	Pañete maestreado en columnas	0.30	M2		\$ -	
102.02	Fraguache	0.30	M2		\$ -	
102.03	Cantos	3.20	ML		\$ -	
						\$ -
103.00	ESTRUCTURA DE MADERA					
103.01	Estructura en madera de pino tratado formado por: 2 columnas Ø6" y con su anclaje, cartel en plywood 1", incluye tratamiento de madera al intemperismo. (ver planos).	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
104.00	MISCELANEOS					
104.01	Suministro e instalación de letrero en 0.90 m x 2.0 m, ver detalle	1.00	UD		\$ -	
104.02	Suministro e instalación de letrero en 0.25 m x 2.0 m, ver detalle	1.00	UD		\$ -	
104.03	Limpieza final y continua	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
L	INSTALACIONES ELECTRICAS					
105.00	INSTALACIONES ELECTRICAS BAÑOS					
105.01	Salidas de luminarias de techo	12.00	UD.		\$ -	
105.02	Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética tipo Stanca	8.00	UD.		\$ -	
105.03	Suministro e Instalación de lámparas de superficie panel led de 18w redonda	4.00	UD.		\$ -	
105.04	Luminaria Aplique de pared Down-up de 2x6watts, 4000K, 120 V, CAT. 86596	4.00	UD.		\$ -	
105.05	Salidas de interruptor sencillo Leviton Cien	2.00	UD.		\$ -	
105.06	Salidas de Interruptor triple Leviton Cien	1.00	UD.		\$ -	
105.07	Suministro e Instalación de Panel de distribución de 4 circuitos similar a GE formado por: 2 breaker de 20/1	1.00	UD.		\$ -	

PROYECTO: RECONSTRUCCION PLAZA DE VENEDORES, BALNEARIO LOS PATOS
PROVINCIA BARAHONA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
105.08	Suministro e Instalación de Alimentador a panel de los Baños desde el modulo existente aproximadamente 50 metros. Formado por: 2 cond # 8 1 cond # 8 1 cond # 10 En tubos de 1" PVC	189.00	PL		\$ -	
						\$ -
106.00	INSTALACIONES ELECTRICAS DISPENSARIO MEDICO Y CASETA DE SEGURIDAD					
106.01	Salidas de luminarias de techo	10.00	UD.		\$ -	
106.02	Salidas de iluminación de pared	10.00	UD.		\$ -	
106.03	Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética tipo Stanca	2.00	UD.		\$ -	
106.04	Suministro e Instalación de lámparas de superficie panel led de 18w redonda	2.00	UD.		\$ -	
106.05	Luminaria Aplique de pared Down-up de 2x6watts, 4000K, 120/240 V, CAT. 86596	10.00	UD.		\$ -	
106.06	Salidas de interruptor sencillo Leviton Cien	2.00	UD.		\$ -	
106.07	Salidas de interruptor doble Leviton Cien	2.00	UD.		\$ -	
106.08	Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado Leviton Cien	6.00	UD.		\$ -	
106.09	Suministro e Instalación de Panel de distribución PD para 8 circuitos. formado por: -6 breakers de 20/1	1.00	UD.		\$ -	
106.10	Suministro e Instalación de Alimentador a panel PD desde el Modulo existente aproximadamente 70 mts. formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1" PVC	264.60	PL		\$ -	
						\$ -
107.00	INSTALACIONES ELECTRICAS CASETA DE VENTA					
107.01	Salidas de luminarias de techo	2.00	UD.		\$ -	
107.02	Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hermética tipo Stanca	2.00	UD.		\$ -	
107.03	Salidas de interruptor sencillo Leviton Cien	1.00	UD.		\$ -	
107.04	Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado Leviton Cien	4.00	UD.		\$ -	
107.05	Suministro e Instalación de Panel de distribución PV para 6 circuitos. formado por: -5 breakers de 20/1	1.00	UD.		\$ -	
107.06	Suministro e Instalación de Alimentador a panel PV1 desde el Modulo existente aproximadamente 40 mts. formador por: -2 cond # 8 -1 cond # 8 -1 Cond # 10 en tuberías de 1" PVC	150.00	PL		\$ -	
						\$ -
108.00	INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PARQUEO Y AREA EXTERIOR					
108.01	Panel Solar 18v/130w con luz Led integrada 12v/120w mas IP cámara 1080p (1920*1080) 64GB de memoria, garantía de 5 años	17.00	UD.		\$ -	
108.02	Suministro y Colocación de Brazos de 6 pies con inclinación de 35 grados, para recarga solar efectiva y pintura anticorrosiva con esmalte grado industrial	17.00	UD.		\$ -	
108.03	Suministro e Instalación de Lampara de 60w modelo Top Mounted 6750LM, 5000K, 120-277v, Cat. TP0001-778.	10.00	UD.		\$ -	
108.04	Suministro e Instalación Poste metálico galvanizado Cilindrico de 4.5 mts de altura para una luminaria Top Mounted pintado de negro	10.00	UD.		\$ -	
108.05	Salidas de luminarias en poste de 4.5 metros	10.00	UD.		\$ -	
108.06	Base de hormigón con sus pernos para placa de anclaje	10.00	UD.		\$ -	
108.07	Suministro y Fijación de Poste de hormigón de 30 pies 300 Dan pretensado	14.00	UD.		\$ -	
108.08	Izaje de postes	14.00	UD.		\$ -	
108.09	Hoyos de postes	14.00	UD.		\$ -	
108.10	Transporte y uso de grúa	14.00	UD.		\$ -	
108.11	Misceláneos (Tape, Abrazaderas, Tornillerías etc.)	1.00	PA		\$ -	
						\$ -
M	INSTALACIONES SANITARIAS					
109.00	INSTALACIONES SANITARIAS BAÑOS, MODULO DE VENTA					
109.01	Desagüe de piso 2", instalado (conect. tub. arrastre 4")	19.00	UD.		\$ -	
109.02	Ducha: (agua fría solamente) (conect. tub. arrastre 4")	14.00	UD.		\$ -	
109.03	Freg. Industrial a. inox. 2H, manguera (conect. tub. arrastre 4")	14.00	UD.		\$ -	
109.04	Inodoro blanco, tapa, con fluxómetro (conect. tub. arrastre 4")	14.00	UD.		\$ -	
109.05	Lavamanos EMPOTRABLE, Bco. (conect. tub. arrastre 4")	11.00	UD.		\$ -	
109.06	Lavamanos de pedestal de acceso universal. (conect. tub. arrastre 4")	2.00	UD.		\$ -	
109.07	Orinal blanco 1/2 falda flux (conect. tub. arrastre 4")	4.00	UD.		\$ -	
109.08	Ventilación sanitaria de 3"	2.00	UD.		\$ -	
109.09	Ventilación sanitaria de 4"	2.00	UD.		\$ -	

PROYECTO: RECONSTRUCCION PLAZA DE VENEDORES, BALNEARIO LOS PATOS
PROVINCIA BARAHONA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
109.10	Cámara insp., roca, .50x.50x.50 m. int.	14.00	UD		\$ -	
109.11	Trampa grasa, roca, 0.80x1.10x1.10 m. int.	1.00	UD		\$ -	
109.12	Reparación cisterna existente	1.00	UD		\$ -	
109.13	Caseta de bomba 2.40 x 1.65 m, h=2.20 m	1.00	UD		\$ -	
109.14	Cámara Séptica 5.83 x 1.90, h=2.12 m	1.00	UD		\$ -	
109.15	Suministro e instalación de tubería de arrastre de 2"	57.58	ML		\$ -	
109.16	Suministro e instalación de tubería de arrastre de 3"	11.86	ML		\$ -	
109.17	Suministro e instalación de tubería de arrastre de 4"	61.53	ML		\$ -	
109.18	Suministro e instalación de tubería de arrastre de 6"	2.67	ML		\$ -	
109.19	Suministro y Colocación de tubería de 1/2" PVC SDR-21	13.99	ML		\$ -	
109.20	Suministro y Colocación de tubería de 3/4" PVC SDR-21	78.55	ML		\$ -	
109.21	Suministro y Colocación de tubería de 1" PVC SDR-21	8.73	ML		\$ -	
109.22	Suministro y Colocación de tubería de 1 1/2" PVC SDR-21	81.04	ML		\$ -	
109.23	Suministro e inst. llave de chorro "Urrea" 1/2"	10.00	UD		\$ -	
109.24	Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 1/2"	1.00	UD		\$ -	
109.25	Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 3/4"	6.00	UD		\$ -	
109.26	Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 1"	2.00	UD		\$ -	
109.27	Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 1 1/2"	3.00	UD		\$ -	
109.28	Suministro e instalación de Bomba de agua 1.5 hp y tanque de presión 120 gl en fibra de vidrio para cisterna.	1.00	UD		\$ -	
109.29	Construcción de pozo filtrante encamizado en 8"	1.00	UD		\$ -	
109.30	Suministro e instalación de zafacones plásticos con tapa en módulos de 19 lts	16.00	UD		\$ -	
109.31	Suministro e instalación de dispensador de papel higiénico plástico	16.00	UD		\$ -	
109.32	Suministro e instalación de porta papel toalla	4.00	UD		\$ -	
109.33	Suministro e instalación de espejos 1.40 m x 0.60 m	3.00	UD		\$ -	
109.34	Suministro e instalación dispensador de jabón líquido de pared 500 mm	5.00	UD		\$ -	
SUB-TOTAL						\$ -
GASTOS GENERALES						\$ -
	Dirección Técnica - Beneficios	10.00%			\$ -	
	Gastos Administrativos	3.00%			\$ -	
	Fondo de Pensiones (Ley 6-86)	1.00%			\$ -	
	Seguros y Fianzas	4.50%			\$ -	
	Imprevistos	5.00%			\$ -	
	Supervisión y Laboratorios	5.00%			\$ -	
	ITBIS a la Dirección Técnica	18.00%			\$ -	
	Transporte	3.00%			\$ -	
	CODIA	0.10%			\$ -	
GASTOS GENERALES						\$ -
TOTAL GENERAL						\$ -

NOTAS:

- La limpieza continua y final serán requisito indispensable para la recepción formal de la obra.
- El hormigón para los elementos estructurales será de 210 kg/cm² y el acero 4,200 kg/cm² (grado 60); salvo indicación contraria (S.I.C.). (Tomar en cuenta detalles estructurales en planos)
- Toda estructura en madera, será protegida con tratamiento de pintura contra el intemperie, con tornillería, anclajes y accesorios
- Toda estructura en hierro, será protegida con tratamiento de pintura contra la oxidación, incluyendo sus accesorios y tornillería completa
- Los precios alizados (PA) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas.
- El relleno compactado debe ser colocado en capas de 20 cm de material clasificado, las cuales deben ser densificadas hasta 95% del ensayo Proctor modificado.
- Las partidas presentadas deben tener un desglose de: materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra.

Realizado y revisado por:


Ing. Gisell Reyes
Depto. Ingeniería




Ing. René Feliz
Depto. Ingeniería