

MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA GRI GRI Y SU ENTORNO, RIO SAN JUAN
PROVINCIA, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. "RELANZAMIENTO"

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
A	INTERVENCIÓN VIAL Y CAMINO PEATONAL					
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Ingeniería	0.30	KM		\$ -	
1.02	Mantenimiento de tránsito	1.00	PA		\$ -	
1.03	Campamento	1.00	PA		\$ -	
1.04	Caseta de materiales 12' x 32'	1.00	UD		\$ -	
1.05	Rótulo de identificación proyecto, tipo banner calibre 18 onz, filamento 1,000x1,000. Dimensión: 12' x 8' (incl. estructura metálica en HG)	2.00	UD		\$ -	
1.06	Letrero de identificación doble cara (Obra en proceso) con base de tola y estructura en perfiles de hierro galvanizado, 1.22 x 1.22 m. Según diseño	4.00	UD		\$ -	
						\$ -
2.00	REMOCIÓN DE OBSTÁCULOS Y ESTRUCTURAS EXISTENTES					
2.01	Remoción de capa de rodadura de hormigón asfáltico	3,078.00	M2		\$ -	
2.02	Remoción de base e=0.08 m	3,078.00	M2		\$ -	
2.03	Remoción de contenes	704.81	ML		\$ -	
2.04	Remoción de aceras	1,133.45	M2		\$ -	
2.05	Remoción y recolocación tubería de acueducto	1.00	PA		\$ -	
2.06	Remoción y recolocación de barreras de seguridad	31.42	ML		\$ -	
2.07	Remoción de muros y losa superior de badenes existentes	57.20	M3		\$ -	
						\$ -
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
3.01	Excavación no clasificada 60 m de acarreo libre	163.94	M3N		\$ -	
3.02	Excavación de préstamos, primer kilómetro con acarreo libre	127.03	M3N		\$ -	
3.03	Relleno de material granular bajo aceras	226.70	M3C		\$ -	
3.04	Nivelación y compactación de base previo a colocación de adoquines	3,078.00	M2		\$ -	
						\$ -
4.00	ACARREO ADICIONAL					
4.01	Acarreo adicional materiales de excavación (sistema M3E-Hec)	202,237.50	M3E-HECT		\$ -	
4.02	Acarreo adicional materiales de préstamo (sistema M3E-Km)	1,143.27	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
5.00	CAPA DE RODADURA					
5.01	Adoquines alto tránsito (> 570 kg/cm²) e=8 cm (Ref. tipo Haina o similar)	3,078.00	M2		\$ -	
						\$ -
6.00	HORMIGÓN ESTRUCTURAL					
6.01	Hormigón estructural Clase B (180 kg/cm²), para badenes	9.60	M3		\$ -	
						\$ -
7.00	CONTENES Y ACERAS					
7.01	Bordillo y cuneta de hormigón, vaciado en sitio	704.81	ML		\$ -	
7.02	Bordillo de hormigón 0.20 m x 0.30 m para confinamiento de adoquines con asfalto existente	111.39	ML		\$ -	
7.03	Piso en hormigón cepillado, corte con sierra de diamantes (e=0.10 m, f'c= 210 kg/cm² con fibra) en aceras	932.22	M2		\$ -	
7.04	Piso en hormigón cepillado, corte con sierra de diamantes (e=0.14 m, f'c= 240 kg/cm² con fibra) en plazoleta	212.51	M2		\$ -	
7.05	Sellador de siloxano en superficies de hormigón	1,144.73	M2		\$ -	
						\$ -
8.00	BANCO CON JARDINERA					
8.01	Replanteo	10.00	ML		\$ -	
8.02	Excavación de material 0.90 m x 0.80 m	7.20	M3N		\$ -	
8.03	Relleno de reposición material granular (a mano)	3.64	M3C		\$ -	
8.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	3.64	M3E		\$ -	
8.05	Zapata de muros 0.90 m x 0.25, 5Ø 3/8", 3/8"@ 0.20m, f'c = 210 kg/cm², ver planos	1.80	M3		\$ -	
8.06	Asiento en hormigón vaciado sección variable	3.92	M3		\$ -	
8.07	Viga VA 0.2 x 0.25, 4Ø 3/8", est 3/8"@ 0.20m, f'c = 210 kg/cm², ver planos	0.40	M3		\$ -	
8.08	Bloques de 8" Ø3/8"@0.20 m, cámaras llenas	12.80	M2		\$ -	
8.09	Cantos en general	8.00	ML		\$ -	
8.10	Fraguache de elementos vaciados en hormigón	9.60	M2		\$ -	
8.11	Terminación de asientos en bancos	9.60	M2		\$ -	
8.12	Revestimiento de muros en piedras de la zona (similar a existente)	6.40	M2		\$ -	
						\$ -
9.00	BANCO CORRIDO EN JARDINERA					
9.01	Replanteo	53.10	ML		\$ -	
9.02	Excavación de material 0.45 m x 0.80 m	19.12	M3N		\$ -	
9.03	Relleno de reposición material granular (a mano)	9.56	M3C		\$ -	
9.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	12.43	M3E		\$ -	
9.05	Zapata de muros 0.45 m x 0.25, 3Ø 3/8", 3/8"@ 0.20m, f'c = 210 kg/cm², ver planos	5.97	M3		\$ -	
9.06	Asiento en hormigón vaciado 0.45 m, e=0.08 m	15.25	m2		\$ -	
9.07	Bloques de 6" Ø3/8"@0.60 m	63.72	M2		\$ -	
9.08	Cantos en general	53.10	ML		\$ -	
9.09	Revestimiento de muros en piedras de la zona (similar a existente)	26.55	M2		\$ -	
						\$ -
10.00	MISCELÁNEOS					
10.01	Contenedores heavy duty redondo grande de 40" de altura y 14" de diámetro, en material reciclado 40" (55 galones)	6.00	UD		\$ -	
10.02	Señalización vertical en madera de pino tratado, con letras tallado 1.0 m x 0.60 y fijado al piso con columnas en madera de pino tratado 6" x 6" y bade se concreto 0.25 x 0.25 m x 0.20 m	3.00	UD		\$ -	
10.03	Letrero de "REDUZCA VELOCIDAD 30" x 30" fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, vinil amarillo grado diamante	2.00	UD		\$ -	

MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA GRI GRI Y SU ENTORNO, RIO SAN JUAN
PROVINCIA, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. "RELANZAMIENTO"

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
10.04	Letrero CURVA 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo grado diamante	2.00	UD		\$ -	
10.05	Limpieza continua y final (incluye bote)	4,211.45	M2		\$ -	
						\$ -
B	RECONSTRUCCIÓN ZONA DE LA LAGUNA					
11.00	PRELIMINARES					
11.01	Replanteo y control topográfico	1,274.70	M2		\$ -	
11.02	Baños portátiles (6 meses)	3.00	UD		\$ -	
11.03	Valla perimetral provisional en zinc, h= 2.00 m	350.00	ML		\$ -	
						\$ -
12.00	DEMOLICIONES					
12.01	Demolición de pisos	497.12	M2		\$ -	
12.02	Demolición de muros	656.30	M2		\$ -	
12.03	Demolición de ruina	53.08	M2		\$ -	
12.04	Bote de material	269.26	M3E		\$ -	
						\$ -
13.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
13.01	Excavación de zapata de muros MC1, MC2 y MM	389.95	M3N		\$ -	
13.02	Relleno de reposición en muros MC1, MC2 y MM	339.15	M3C		\$ -	
13.03	Relleno de material granular	263.10	M3C		\$ -	
13.04	Bote de material	66.04	M3E		\$ -	
						\$ -
14.00	HORMIGÓN ARMADO					
14.01	Zapata de muro MC1 1.85 x 0.40 m, f'c = 210 kg/cm2, f'c = 210 kg/cm2, ver planos	21.97	M3		\$ -	
14.02	Zapata de muro MC2 1.40 x 0.30 m, f'c = 210 kg/cm2, f'c = 210 kg/cm2, ver planos	13.32	M3		\$ -	
14.03	Zapata de muro MM 1.0 x 0.30 m, f'c = 210 kg/cm2, f'c = 210 kg/cm2, ver planos	47.10	M3		\$ -	
14.04	Zapata de muro 0.45 x 0.20 m, f'c = 210 kg/cm2, f'c = 210 kg/cm2, ver planos	16.47	M3		\$ -	
14.05	Muro MC1, AV 3/4" y 1/2" a 0.2 m, Ah 3/8" a 0.20 m, incluye drenes en PVC 3", f'c = 210 kg/cm2 ver planos	96.49	M3		\$ -	
14.06	Muro MC2, Av 1/2" a 0.2 m, Ah 3/8" a 0.20 incluye drenes en PVC 3", f'c = 210 kg/cm2, ver planos	82.45	M3		\$ -	
						\$ -
15.00	MUROS DE BLOQUES					
15.01	Bloques de 8" Ø3/8" @0.20 m, cámaras llenas	235.50	M2		\$ -	
15.02	Bloques de 6" Ø3/8" @0.80 m	538.75	M2		\$ -	
						\$ -
16.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES					
16.01	Cantos en general	802.80	ML		\$ -	
16.02	Paquete mastrado exterior	602.93	M2		\$ -	
16.03	Fraguache de elementos vaciados en hormigón	79.62	M2		\$ -	
						\$ -
17.00	PISOS					
17.01	Piso en hormigón cepillado, corte con sierra de diamantes (e=0.14 m, f'c= 240 kg/cm2 con fibra) en plazoletas y áreas de circulación	223.55	M2		\$ -	
17.02	Piso en hormigón cepillado, corte con sierra de diamantes (e=0.14 m, f'c= 240 kg/cm2 con fibra) en rampas	98.00	M2		\$ -	
17.03	Torta de piso en hormigón, e=10 cm, f'c=180 kg/cm2, malla D2.3 x 2.3, 20 x 20, para rampas de escaleras	73.81	M2		\$ -	
17.04	Fino de mezcla en área de tableta y madera plásticas	912.52	M2		\$ -	
17.05	Revestimiento de piso en tabletas de hormigón 80% claras 20% oscuras	701.43	M2		\$ -	
17.06	Revestimiento de piso en tabillas de fibrocemento tipo deck de 1" de espesor con apariencia en madera (Ref. Plydeck Plycem o similar) instalado con clips sobre estructura en perfiles de aluminio	211.09	M2		\$ -	
17.07	Escalones hormigón con huellas en baldosa de exterior terminacion rustica	314.90	ML		\$ -	
17.08	Sellador de siloxano en superficies de hormigon	1,022.98	M2		\$ -	
						\$ -
18.00	REVESTIMIENTOS					
18.01	Revestimiento de muros en piedras de la zona (similar a existente, área de laguna)	156.85	M2		\$ -	
18.02	Limpieza a presión de revestimientos de piedra existentes en muros con limpiador abrasivo de superficies	313.70	M2		\$ -	
18.03	Revestimiento de muros en piedras de la zona (similar a existente)	1,541.37	M2		\$ -	
18.04	Ladrillo sobre muros (similar a existente)	797.88	ML		\$ -	
						\$ -
19.00	BORDILLOS					
19.01	Bordillo de hormigon 0.20 m x 0.20 m para confinamiento tabletas	229.71	ML		\$ -	
19.02	Bordillo de hormigon 0.20 m x 0.20 m armado con 4 varillas de 3/8", est. 3/8" @0.25 m para confinamiento madera	327.64	ML		\$ -	
19.03	Bordillo de hormigón 0.40 m x 0.20 m para confinamiento tabletas	54.65	ML		\$ -	
19.04	Bordillo de hormigón 0.20 m x 0.30 m en jardinera	39.00	ML		\$ -	
						\$ -
20.00	BANCO CON JARDINERA					
20.01	Replanteo	102.88	ML		\$ -	
20.02	Excavación de material 0.90 m x 0.80 m	74.07	M3N		\$ -	
20.03	Relleno de reposición material granular (a mano)	46.81	M3C		\$ -	
20.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	35.44	M3E		\$ -	
20.05	Zapata de muros 0.90 m x 0.25, 5Ø 3/8", 3/8" @ 0.20m, f'c = 210 kg/cm2, ver planos	23.15	M3		\$ -	
20.06	Asiento en hormigón vaciado sección variable	3.92	M3		\$ -	

MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA GRI GRI Y SU ENTORNO, RIO SAN JUAN
PROVINCIA, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. "RELANZAMIENTO"

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
20.07	Viga VA 0.2 x 0.25, 4ø 3/8", est 3/8"@ 0.20m, f'c = 210 kg/cm2, ver planos	5.14	M3		\$ -	
20.08	Bloques de 8" Ø3/8"@0.20 m, cámaras llenas	164.61	M2		\$ -	
20.09	Cantos en general	102.88	ML		\$ -	
20.10	Fraguache de elementos vaciados en hormigón	123.46	M2		\$ -	
20.11	Pañete	123.46	M2		\$ -	
20.12	Revestimiento de muros en piedras de la zona (similar a existente)	82.30	M2		\$ -	
						\$ -
21.00	MONOLITO EN HORMIGÓN (LAGUNA GRI GRI)					
21.01	Replanteo	13.30	UD		\$ -	
21.02	Excavación de material 0.90 m x 0.80 m	14.36	M3N		\$ -	
21.03	Relleno de reposición material granular (a mano)	6.38	M3C		\$ -	
21.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	10.37	M3E		\$ -	
21.05	Zapata de muros 0.90 m x 0.25, 5ø 3/8", 3/8"@ 0.20m, f'c = 210 kg/cm2, ver planos	4.79	M3		\$ -	
21.06	Bloques de 8" Ø3/8"@0.40 m	35.91	M2		\$ -	
21.07	Cantos en general	30.40	ML		\$ -	
21.08	Pañete	14.20	M2		\$ -	
21.09	Pintura	14.20	M2		\$ -	
21.10	Letrero en hormigón gris " LAGUNA GRI GRI, dimensiones 0.90 m de alto y e= 0.20 m, incluye instalación y transporte	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
22.00	MISCELÁNEOS					
22.01	Bancos de hormigón visto 0.60 m x 1.90 m h=0.45 m	31.00	UD		\$ -	
22.02	Ganchos de acero inoxidable en bordillo de hormigón para anclaje de barcos	20.00	UD		\$ -	
22.03	Contenedores para basura Heavy Duty redondo de 36" de altura y 14" de diámetro, en material (22 galones)	15.00	UD		\$ -	
22.04	Bolardo en hormigón armado con diámetro 25 cm, h = 40 cm	12.00	UD		\$ -	
22.05	Huellas en hormigón armado prefabricado AsL:3ø3/8", Ast: 3/8"@0.25 m, dimensiones 1.80 x 0.30 m, esp. 0.10 m	356.00	UD		\$ -	
22.06	Letrero informativo en madera de pino tratado con letras talladas, dimensiones 0.80 m x 0.40 m (nombre según área)	10.00	UD		\$ -	
22.07	Señalización vertical (Letreros informativo zona 1) en pino tratado, con letras tallado 1.0 m x 0.60 y fijado al piso con columnas en madera de pino tratado 6" x 6" y bade se concreto 0.25 x 0.25 m x 0.20 m	3.00	UD		\$ -	
22.08	Señalización en rampa, con logo para personas con discapacidad	6.00	UD		\$ -	
22.09	Pintura acrílica en muros exteriores de escuela	251.34	M2		\$ -	
22.10	Tarja de información con base de hormigón 1.20 m x 1.20 m x 0.15 m, estructura en muros de bloques 0.80 m x 0.80 m x 0.90 m, y placas en bronce 24" x 24"	1.00	UD		\$ -	
22.11	Limpieza continua y final (incluye bote)	1,274.70	M2		\$ -	
						\$ -
C	BALNEARIO LAGUNA DE LA TORTUGA					
23.00	PRELIMINARES					
23.01	Replanteo y control topográfico	125.00	M2		\$ -	
23.02	Demolición de piso existentes	45.00	M2		\$ -	
23.03	Bote de material	5.85	M3E		\$ -	
						\$ -
24.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
24.01	Corte de material inservible	28.25	M3N		\$ -	
24.02	Relleno de material granular	28.25	M3C		\$ -	
24.03	Suministro y regado de grava de 1/2" - 3/4"	5.44	M3		\$ -	
24.04	Bote de material	36.73	M3E		\$ -	
						\$ -
25.00	PISOS					
25.01	Fino de mezcla en área de tabletas	45.00	M2		\$ -	
25.02	Revestimiento de piso en tabletas de hormigón 80% claras 20% oscuras	45.00	M2		\$ -	
25.03	Sellador de siloxano en superficies de hormigón	45.00	M2		\$ -	
25.04	Escalones hormigón con huellas en baldosa de exterior terminación rustica	15.00	ML		\$ -	
						\$ -
26.00	BORDILLOS					
26.01	Bordillo de hormigón 0.20 m x 0.20 m para confinamiento tabletas	32.00	ML		\$ -	
						\$ -
27.00	MISCELÁNEOS					
27.01	Bancos de hormigón visto 0.60 m x 1.90 m h=0.45 m	2.00	UD		\$ -	
27.02	Contenedores para basura Heavy Duty redondo de 36" de altura y 14" de diámetro, en material (22 galones)	3.00	UD		\$ -	
27.03	Huellas en hormigón armado prefabricado AsL:3ø3/8", Ast: 3/8"@0.25 m, dimensiones 1.80 x 0.30 m, esp. 0.10 m	42.00	UD		\$ -	
27.04	Letrero informativo en madera de pino tratado con letras talladas, dimensiones 0.80 m x 0.40 m	1.00	UD		\$ -	
27.05	Limpieza continua y final (incluye bote)	125.00	M2		\$ -	
						\$ -
D	BAÑOS PÚBLICOS (Sótano y 1er Nivel)					
28.00	PRELIMINARES					
28.01	Replanteo	92.26	M2		\$ -	
						\$ -
29.00	DEMOLICIONES					
29.01	Demolición de baños existente (área en planta)	54.10	M2		\$ -	
29.02	Bote de material de escombros	50.41	M3E		\$ -	
						\$ -

MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA GRI GRI Y SU ENTORNO, RIO SAN JUAN
PROVINCIA, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. "RELANZAMIENTO"

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
30.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
30.01	Extracción capa vegetal, e=.30 m	27.68	M3N		\$ -	
30.02	Excavación de zapata de muro	27.45	M3N		\$ -	
30.03	Excavación de zapata de columnas	7.30	M3N		\$ -	
30.04	Relleno de reposición material granular (a mano)	17.49	M3E		\$ -	
30.05	Relleno compactado con material granular (con equipo)	27.68	M3C		\$ -	
30.06	Bote de material excavado sobrante (con equipo)	62.19	M3E		\$ -	
						\$ -
31.00	HORMIGÓN ARMADO					
31.01	Zap. muros 0.45x0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" a 25 m, f'c = 210 kg/cm2	5.61	M3		\$ -	
31.02	Zap. muros 1.0 x 0.30, Ø1/2" a 25 m A.D., f'c = 210 kg/cm2	2.60	M3		\$ -	
31.03	Zap. columna Z1, 1.0 x 1.0 x 0.30, 6 Ø1/2" A.D., f'c = 210 kg/cm2	1.20	M3		\$ -	
31.04	Zap. columna Z2, 0.80 x 0.80 x 0.30, 5Ø1/2" A.D., f'c = 210 kg/cm2	1.07	M3		\$ -	
31.05	Zap. Columna Zp, 0.60 x 0.60 x 0.20, 4Ø3/8" A.D., f'c = 210 kg/cm2	1.44	M3		\$ -	
31.06	Muro 0.20, Av 1/2" a 0.20 m, DC, y Ah 3/8" a 0.20, DC, f'c = 210 kg/cm2, ver planos (Sótano)	3.60	M3		\$ -	
31.07	Col. C1 0.20x0.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø 3/8" a 0.20 m, f'c = 210 kg/cm2	0.50	M3		\$ -	
31.08	Col. C2 0.15 x 0.25 m, 4Ø1/2", Est.Ø 3/8" a 0.20 m, f'c = 210 kg/cm2	0.70	M3		\$ -	
31.09	Col. C3 0.15 x 0.25 m, 6Ø1/2", Est.Ø 3/8"+grapa @ 0.20m, f'c = 210 kg/cm2	3.43	M3		\$ -	
31.10	Col. CP pedestal .20x.20 m, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a 0.20 m, f'c = 210 kg/cm2	0.08	M3		\$ -	
31.11	Viga V1S 0.15x0.28 m, 3Ø1/2", 2Ø3/8", Est.Ø3/8" a 0.20 m, f'c = 210 kg/cm2, (Sótano)	0.12	M3		\$ -	
31.12	Viga V2S 0.15x0.40 m, 2Ø3/4", 2Ø1/2", Est.Ø3/8" a 0.15 m, f'c = 210 kg/cm2, (Sótano)	0.32	M3		\$ -	
31.13	Viga V1 0.15x0.30 m, 3Ø1/2", 2Ø3/8", Est.Ø3/8"a 0.20 m, f'c = 210 kg/cm2,	0.18	M3		\$ -	
31.14	Viga V2 0.15x0.40 m, 4Ø1/2", 2Ø1/2", Est.Ø3/8"a 0.20 m, f'c = 210 kg/cm2,	0.62	M3		\$ -	
31.15	Viga V3 0.15x0.40 m, 3Ø1/2", 3Ø1/2", Est.Ø3/8"a 0.20 m, f'c = 210 kg/cm2,	0.32	M3		\$ -	
31.16	Dintel corrido 0.15x0.40 m, 3Ø3/8" + 3Ø3/8", Est.Ø3/8"a .015 m	0.31	M3		\$ -	
31.17	Dintel 0.15x0.40 m, 3Ø1/2" + 2Ø3/8", Est.Ø3/8"a 0.15 m	0.12	M3		\$ -	
31.18	Losa de techo plana de techo sótano, h=0.12 m, Ø3/8"@25 m A.D, Adicional 3/8", f'c = 210 kg/cm2, según planos	2.50	M3		\$ -	
31.19	Losa de techo plana, h=0.12 m, Ø3/8"@25 m A.D, Adicional 3/8", f'c = 210 kg/cm2, según planos	2.91	M3		\$ -	
						\$ -
32.00	MUROS DE BLOQUES					
32.01	Bloques de 6" Ø3/8"@0.80 m	203.01	M2		\$ -	
						\$ -
33.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES					
33.01	Cantos en general	214.16	ML		\$ -	
33.02	Pañete maestrado exterior	194.92	M2		\$ -	
33.03	Pañete rustico interior	241.85	M2		\$ -	
33.04	Pañete vigas y columnas	23.89	M2		\$ -	
33.05	Pañete maestrado techo	41.30	M2		\$ -	
33.06	Fraguache de elementos vaciados en hormigón	61.75	M2		\$ -	
33.07	Moldura en foam con terminación de pañete e= 15 cm	22.08	ML		\$ -	
						\$ -
34.00	TERMINACIÓN DE TECHO					
34.01	Fino de mezcla	20.94	M2		\$ -	
34.02	Zabaleta en techo	18.93	ML		\$ -	
34.03	Imper. lona asfáltica 3 mm., reforz. con poliéster,	33.05	M2		\$ -	
34.04	Antepecho bloques horm. 6", h= 1.0 m	8.62	ML		\$ -	
						\$ -
35.00	PISOS					
35.01	Torta de hormigón simple f'c 180 kg/cm2 e=0.10 m	45.39	M2		\$ -	
35.02	Piso en hormigón pulido e=0.10 m	17.68	M2		\$ -	
35.03	Piso en porcelanato 0.60 x 0.60 m	45.39	M2		\$ -	
						\$ -
36.00	REVESTIMIENTOS					
36.01	Cerámica pared 0.30x0.60 m, baño, h= 3.00 m,	174.02	M2		\$ -	
36.02	Revestimiento de paredes en tabillas de cemento reforzado (Ref. Sidding Plycem o similar) tipo cedro de 14m traslapado a 1 cara montadas en perfiles de 3 5/8" Cal. 22 sep. a 40cm + barrera de humedad building wrap	131.58	M2		\$ -	
						\$ -
37.00	PUERTAS					
37.01	Puerta en madera pino tratado 0.90 m x 2.10 m, incluye tratamiento de pintura contra el intemperie	7.56	M2		\$ -	
37.02	Puerta en madera pino tratado 0.80 m x 2.10 m, incluye tratamiento de pintura contra el intemperie	10.08	M2		\$ -	
37.03	Puerta en madera pino tratado en cubículos de baños 0.80x 1.80 m, incluye tratamiento de pintura contra el intemperie	8.64	M2		\$ -	
37.04	Puerta metálica, marcos en perfiles metálicos 2" x 4", estructura en perfiles 2" x 2", cubierta en tola, dimensiones 1.90 m x 1.85 m, incluye cerradura	4.20	M2		\$ -	
						\$ -
38.00	VENTANAS					
38.01	Ventanas celosía de madera en pino tratado, dimensiones de 0.85 m x 0.40 m, incluye tratamiento de pintura contra el intemperie	4.11	M2		\$ -	
						\$ -
39.00	PINTURAS					
39.01	Pintura texturizada color gris para exterior (con aspecto fraguache), incluye base	47.62	M2		\$ -	
39.02	Pintura acrílica de techo 2 aplic. (incluye base)	41.30	M2		\$ -	

MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA GRI GRI Y SU ENTORNO, RIO SAN JUAN
PROVINCIA, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. "RELANZAMIENTO"

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
						\$ -
40.00	TECHOS					
40.01	Techo en estructura de madera machimbrada de pino tratada 1" x 6" y vigas en pino tratado 2" x 8", con cubierta en aislotecho de 2" (2 laminas de Aluzinc y aislante térmico)	42.00	M2		\$ -	
						\$ -
41.00	PERGOLADOS					
41.01	Pergolado en madera de pino tratado, columnas 6" x 6", vigas 2" x 8" y cubierta en red de nylon transparente, ver planos	38.23	M2		\$ -	
						\$ -
42.00	MISCELÁNEOS					
42.01	Tope de granito 1.84 x 0.60 m con zócalo de 6" y falda de 10", incluye estructura en perfiles metálicos 2" x 2"	3.66	M2		\$ -	
42.02	Espejo de baños 1.80 x 1.0 m	2.00	UD		\$ -	
42.03	Plafón de techo con terminación en madera	42.00	M2		\$ -	
42.04	Separadores de orinales en PVC 0.45 m x 1.0 m	2.00	UD		\$ -	
42.05	Estación de cambio de pañales en material plástico, empotrado al muro	1.00	UD		\$ -	
42.06	Baranda en acero inoxidable en baños para personas con discapacidad	2.00	UD		\$ -	
42.07	Letrero en material Sintra tipo media figura de 0.30 m x 1.60 m (hombre/ mujer)	2.00	UD		\$ -	
42.08	Zafacones redondos pequeño de 36" de altura y 14" de diámetro (22 galones)	2.00	UD		\$ -	
42.09	Limpieza continua y final (incluye bote)	92.26	M2		\$ -	
						\$ -
E	BOLETERIA					
43.00	PRELIMINARES					
43.01	Replanteo	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
44.00	DEMOLICIONES					
44.01	Demolición caseta existente	49.01	M2		\$ -	
44.02	Bote de material	33.87	M3E		\$ -	
						\$ -
45.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
45.01	Excavación de zapata de muro (a mano)	7.63	M3N		\$ -	
45.02	Relleno de reposición material granular (a mano)	3.82	M3C		\$ -	
45.03	Relleno compactado con material granular (con equipo)	2.90	M3C		\$ -	
45.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	4.95	M3E		\$ -	
						\$ -
46.00	HORMIGÓN ARMADO					
46.01	Zap. muros 0.45x0.20, 3Ø3/8", Ø3/8" a.25 m, f'c = 210 kg/cm2	1.91	M3		\$ -	
46.02	Viga V1,V2 0.15x0.30, 3Ø1/2", 2Ø3/8", Est.Ø3/8"x@0.20 m, f'c = 210 kg/cm2, ver planos.	0.23	M3		\$ -	
46.03	Dintel 0.15x0.40 m, 3Ø3/8" + 2Ø3/8", Est.Ø3/8"a 0.15 m	10.20	M3		\$ -	
46.04	Losa de techo plana, h=0.12 m, Ø3/8"a.25 m, ver planos	10.13	M3		\$ -	
						\$ -
47.00	MUROS DE BLOQUES					
47.01	Bloques de 6" Ø3/8"@0.80 m	57.99	M2		\$ -	
						\$ -
48.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES					
48.01	Cantos en general	54.74	ML		\$ -	
48.02	Pañete rustico interior	57.99	M2		\$ -	
48.03	Pañete maestrado techo	10.13	M2		\$ -	
48.04	Fraguache de elementos vaciados en hormigón	10.13	M2		\$ -	
48.05	Moldura en foam con terminación de pañete e= 15 cm	7.76	ML		\$ -	
						\$ -
49.00	TERMINACIÓN DE TECHO					
49.01	Fino de techo	10.13	M2		\$ -	
49.02	Imper. lona asfáltica 3 mm, reforz. con poliéster,	10.13	M2		\$ -	
						\$ -
50.00	PISOS					
50.01	Torta de hormigón simple f'c 180 kg/cm2 e=0.10 m	6.44	M2		\$ -	
50.02	Piso de porcelanato 0.60 x 0.60 m	6.44	M2		\$ -	
50.03	Zócalos de porcelanato 0.07 x 0.60 m	10.08	ML		\$ -	
50.04	Escalones hormigón con huellas en baldosa de exterior terminación rustica	4.20	ML		\$ -	
						\$ -
51.00	REVESTIMIENTOS					
51.01	Revestimiento de paredes en tabillas de cemento reforzado (Ref. Sidding Plycem o similar) tipo cedro de 14m traslapado a 1 cara montadas en perfiles de 3 5/8" Cal. 22 sep. a 40cm + barrera de humedad building wrap	29.30	M2		\$ -	
						\$ -
52.00	PUERTAS					
52.01	Puerta en madera pino tratado 0.80 x 2.10 m, incluye tratamiento de pintura contra el intemperie	1.89	M2		\$ -	
						\$ -
53.00	VENTANAS					
53.01	Ventanas celosía de madera en pino tratado, incluye tratamiento de pintura contra el intemperie	1.37	M2		\$ -	
53.02	Ventanas proyectada de madera en pino tratado, incluye tratamiento de pintura contra el intemperie	2.56	M2		\$ -	
						\$ -
54.00	PINTURAS					
54.01	Pintura acrílica interior, 2 aplic. (incluye base)	57.99	M2		\$ -	
54.02	Pintura acrílica techo, 2 aplic. (incluye base)	10.13	M2		\$ -	
						\$ -

MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA GRI GRI Y SU ENTORNO, RIO SAN JUAN
PROVINCIA, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. "RELANZAMIENTO"

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
55.00	MISCELÁNEOS					
55.01	Meseta de hormigón pulido y cantos con terminación biselado, ancho 0.60 m	0.86	M2		\$ -	
55.02	Letrero en madera de pino tratado con letras talladas, dimensiones 0.60 x 0.60 m	1.00	UD		\$ -	
55.03	Sillas rodable para cajera	2.00	ML		\$ -	
55.04	Limpieza continua y final (incluye bote)	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
F	SEÑALÉTICA EXTERIOR	1.00	UD			
56.00	PRELIMINARES					
56.01	Replanteo	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
57.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
57.01	Excavación de material (a mano)	1.12	M3N		\$ -	
57.02	Relleno de reposición material granular (a mano)	0.63	M3C		\$ -	
57.03	Bote de material excavado sobrante (a mano)	0.64	M3E		\$ -	
						\$ -
58.00	HORMIGÓN ARMADO					
58.01	Zapata de muros 0.60 x 0.25, 3Ø3/8", 3/8" @0.25 m, f'c = 210 kg/cm2	0.28	M3		\$ -	
58.02	Columnas CA 0.20 x 0.20 m, 4Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.25 m, f'c = 210 kg/cm2, ver planos	0.24	M3		\$ -	
58.03	Viga de amarre 0.20 x 0.20 m, 4Ø3/8", Est.Ø3/8" @0.25 m, f'c = 210 kg/cm2, ver planos	0.11	M3		\$ -	
						\$ -
59.00	MUROS DE BLOQUE					
59.01	Bloques de 8" Ø3/8" @0.20 m, cámaras llenas	1.48	M2		\$ -	
						\$ -
60.00	TERMINACIONES					
60.01	Cantos	10.60	ML		\$ -	
60.02	Pañete exterior con terminación lisa	3.96	M2		\$ -	
60.03	Fraguache de elementos vaciados en hormigón	1.08	M2		\$ -	
						\$ -
61.00	MISCELÁNEOS					
61.01	Rótulo de señalización de entrada de dimensión 0.90 m x 2.20 m, impreso en Sintra (ver detalle)	1.00	UD		\$ -	
61.02	Limpieza continua y final (incluye bote)	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
G	PÓRTICO ENTRADA	2.00	UD			
62.00	PRELIMINARES					
62.01	Replanteo	16.80	M2		\$ -	
						\$ -
63.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
63.01	Excavación de material (a mano)	5.60	M3N		\$ -	
63.02	Relleno de reposición material granular (a mano)	3.92	M3E		\$ -	
63.03	Relleno compactado con material de relleno (a mano)	1.68	M3C		\$ -	
63.04	Bote de material excavado sobrante (a mano)	7.28	M3E		\$ -	
						\$ -
64.00	HORMIGÓN ARMADO					
64.01	Zap. Z1 .60x.60x.20 m, 4Ø1/2" A.D.	1.68	M3		\$ -	
64.02	Col. Pedestal .25x.25, 4Ø1/2", Est.Ø3/8"a.20 m	0.55	M3		\$ -	
						\$ -
65.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES					
65.01	Cantos en general	7.28	ML		\$ -	
65.02	Pañete exterior maestreado	3.38	M2		\$ -	
65.03	Fraguache de elementos vaciados en hormigón	3.38	M2		\$ -	
						\$ -
66.00	PÓRTICO EN MADERA					
66.01	Estructura de pórtico en madera de pino tratado. Incl. columna 8" x 8" en pino tratado. Vigas principales 8" x 8", vigas secundaria 2" x 6" y forro machimbrado en madera 1" x 6", Incluye tratamiento de pintura contra la intemperie. (ver detalle)	12.00	M2		\$ -	
						\$ -
67.00	PISOS					
67.01	Hormigón rustico, piso e= 0.10 m, acero malla D2.3X2.3 10x10, en laterales del camino	12.00	M2		\$ -	
						\$ -
68.00	PINTURAS					
68.01	Pintura acrílica exterior, incl. base	3.38	M2		\$ -	
						\$ -
69.00	MISCELÁNEOS					
69.01	Rotulo de señalización de entrada 1.600 m x 0.30 m. impreso en vinil full color, incl. soporte metálico y instalación. (ver detalle)	2.00	UD		\$ -	
69.02	Limpieza continua y final (incluye bote)	12.00	M2		\$ -	
						\$ -
H	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
70.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS CIRCULACIÓN VIAL					
70.01	Suministro y Colocación de Tuberías de 1" PVC SDR-26	94.00	UD.		\$ -	
70.02	Suministro y Colocación de Registro de PVC de 4" con su Tapón	15.00	UD.		\$ -	
70.03	Suministro y Colocación de Curvas de 1" PVC	30.00	UD.		\$ -	
70.04	Suministro y Colocación de Alambre de Goma 12/3 para luminaria	875.00	PL		\$ -	
70.05	Base de hormigón con sus pernos para placa de anclaje	15.00	UD.		\$ -	

MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA GRI GRI Y SU ENTORNO, RIO SAN JUAN
PROVINCIA, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. "RELANZAMIENTO"

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
70.06	Suministro e Instalación de luminarias Vial Instalada a 25 Pies, 120W, 48L_700MA, 4000k CRI70, distribución tipo III, Certificación UL, CE mark, ENEC+, IP66 LEDSafe, IK08, cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, con protector de cristal templado, mínimo 3 años de garantía, fabricación americana o europea. Incluye poste de 25 pies con brazo a 25 pies para la vía galvanizado con base y pernos.	15.00	UD.		\$ -	
70.07	Suministro e Instalación de Alambre THNN # 8 negro	1,800.00	PL		\$ -	
70.08	Suministro e Instalación de Alambre THNN # 8 blanco	1,800.00	PL		\$ -	
70.09	Suministro e Instalación de Alambre THNN # 14 verde	1,800.00	PL		\$ -	
70.10	Uso de grúa y transporte para izaje de poste con luminaria	1.00	PA		\$ -	
						\$ -
71.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS ÁREA DE RECREACIÓN					
71.01	Suministro y Colocación de Tuberías de 3/4" PVC SDR-26	69.00	UD.		\$ -	
71.02	Suministro y Colocación de Curvas de 3/4" PVC	36.00	UD.		\$ -	
71.03	Suministro y Colocación de Registro de PVC de 3" con su Tapón	18.00	UD.		\$ -	
71.04	Base de hormigón con sus pernos para placa de anclaje	18.00	UD.		\$ -	
71.05	Suministro e Instalación de Luminaria LED de poste, 100W, 120/277V, tipo garden Light estilo moderno, frecuencia 60Hz, Factor de potencia 0.95, carcasa de aluminio, lente óptico de vidrio templado, diámetro total de 488mm, color gris, IP65, IK08, 3 años de garantía, fabricación americana o europea)	18.00	UD.		\$ -	
71.06	Suministro e Instalación de poste de 13 pies POSTOP acero galvanizado con base y pernos	18.00	UD.		\$ -	
71.07	Suministro y Colocación de Alambre THNN # 10 negro	1,400.00	PL		\$ -	
71.08	Suministro y Colocación de Alambre THNN # 10 blanco	1,400.00	PL		\$ -	
71.09	Suministro y Colocación de Alambre THNN # 14 verde	1,400.00	PL		\$ -	
71.10	Suministro y Colocación de Alambre de Goma 12/3 para luminaria	450.00	PL		\$ -	
						\$ -
72.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS ÁREA DE BAÑOS Y BOLETERÍA					
72.01	Salidas de iluminación en techo	9.00	UD.		\$ -	
72.02	Suministro e Instalación de Luminaria fluorescente completamente hemergica tipo Stanca	6.00	UD.		\$ -	
72.03	Suministro e Instalación de Luminaria Panel Led de 24w de superficie redonda con material plástico fuerte	3.00	UD.		\$ -	
72.04	Salidas de interruptor sencillo Bticino Style	6.00	UD.		\$ -	
72.05	Suministro e Instalación de panel de distribución similar a GE de 12 circuitos 1212F. Formado por: 6 breaker de 20/1 THQL 2 breaker de 30/1	1.00	UD.		\$ -	
72.06	Salidas de tomacorrientes 120v doble aterrizado y polarizado Bticino Style	3.00	UD.		\$ -	
						\$ -
73.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EQUIPOS Y ALIMENTACIÓN PRINCIPAL					
73.01	Suministro e Instalación de Transformador de 25 kva tipo Padmounted, a 220/120v, monofásico Radial frente muerto	1.00	UD.		\$ -	
73.02	Suministro e Instalación de Enclosure breaker de 150A, monofásico 240v, 60HZ, en caja de polietileno tipo nema 3r con: a) 1 Breaker de 150/2 (terazaki) b) Conectores para entrada y salida de carga c) Bloque Neutro y Tierra	1.00	UD.		\$ -	
73.03	Suministro e Instalación de Portacontador con main breaker de 40/2	1.00	UD.		\$ -	
73.04	Suministro e Instalación de Estructura PR-201	1.00	UD.		\$ -	
73.05	Suministro e Instalación de Estructura PR-102	1.00	UD.		\$ -	
73.06	Suministro e Instalación de Terminación Exterior	1.00	UD.		\$ -	
73.07	Suministro e Instalación de Elbow Conector	1.00	UD.		\$ -	
73.08	Suministro y Colocación de alimentador desde el poste existente a Transformador Padmounted. formado por: 1 cond. # 2 100% concentrado en tubería de 2" Imc-Pvc	119.00	PL		\$ -	
73.09	Suministro y Colocación de alimentador desde el Transformador a Enclosure breaker . formado por: 2 cond. # 1/0 THNN 1 cond. # 1/0 THNN 1 cond. # 4 THNN en tubería de 2" Imc	20.00	PL		\$ -	
73.10	Suministro y Colocación de alimentador desde el Enclosure breaker al Portacontador . formado por: 2 cond. # 8 THNN 1 cond. # 8 THNN 1 cond. # 10 THNN en tubería de 1" Imc-Pvc	40.00	PL		\$ -	
73.11	Suministro y Colocación de alimentador desde el Enclosure breaker al Portacontador . formado por: 2 cond. # 8 THNN 1 cond. # 8 THNN 1 cond. # 10 THNN en tubería de 1" Imc-Pvc	50.00	PL		\$ -	
73.12	Base para Transformador	1.00	UD.		\$ -	
73.13	Misceláneos (soporte, tape plástico, tape de goma, expansiones, etc.)	1.00	PA		\$ -	
						\$ -
	INSTALACIONES SANITARIAS					
74.00	MODULO DE BAÑOS VISITANTE					

MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA GRI GRI Y SU ENTORNO, RIO SAN JUAN
PROVINCIA, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ. "RELANZAMIENTO"

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
74.01	Desagüe de piso 2", instalado (conect. tub. arrastre 4")	2.00	UD		\$ -	
74.02	Ducha: (agua fría solamente) (conect. tub. arrastre 4")	3.00	UD		\$ -	
74.03	Inodoro ECOLÓGICO blanco, tapa, one piece (conect. tub. arrastre 4")	7.00	UD		\$ -	
74.04	Lavamanos EMPOTRABLE, bco. (conect. tub. arrastre 4")	4.00	UD		\$ -	
74.05	Lavamanos para DISCAPACITADO. (conect. tub. arrastre 4")	1.00	UD		\$ -	
74.06	Orinal pequeño, bco. (conect. tub. arrastre 4")	3.00	UD		\$ -	
74.07	Ventilación sanitaria de 4"	2.00	UD		\$ -	
74.08	Ventilación sanitaria de 3"	2.00	UD		\$ -	
74.09	Bajante Pluvial 3"	2.00	UD		\$ -	
74.10	Bajante de Descarga 4"	1.00	UD		\$ -	
74.11	Columna de agua fría 3/4" PVC SCH-40	2.00	UD		\$ -	
74.12	Cámara insp., roca, .60x.60x.60 m. int.	1.00	UD		\$ -	
74.13	Cámara Séptica 5.83x 1.90, h=2.12 m	1.00	UD		\$ -	
74.14	Suministro e instalación de tubería de arrastre de 2"	10.00	ML		\$ -	
74.15	Suministro e instalación de tubería de arrastre de 3"	16.20	ML		\$ -	
74.16	Suministro e instalación de tubería de arrastre de 4"	23.36	ML		\$ -	
74.17	Suministro y Colocación de tubería de 1/2" PVC SCH-40	51.19	ML		\$ -	
74.18	Suministro y Colocación de tubería de 3/4" PVC SCH-40	28.74	ML		\$ -	
74.19	Suministro y Colocación de tubería de 1" PVC SCH-40	14.33	ML		\$ -	
74.20	Suministro e inst. llave de chorro 1/2" tipo "Urrea" o similar	3.00	UD		\$ -	
74.21	Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 3/4"	1.00	UD		\$ -	
74.22	Suministro e inst. llave de paso (llave de bola) en PVC con unión universal 1"	1.00	UD		\$ -	
74.23	Suministro e instalación de TINACO 400 GL y 'Bomba de agua 1/2 hp	1.00	UD		\$ -	
74.24	Construcción de pozo filtrante encamisado en 8"	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
J	PAISAJISMO					
75.00	TRABAJO EN ARBOLES EXISTENTES					
75.01	Corte de arboles existentes	2.00	UD		\$ -	
75.02	Poda de arboles	5.00	UD		\$ -	
						\$ -
76.00	ARBUSTOS					
76.01	Suministro y siembra de arbusto Bignonia Azul	42.00	UD		\$ -	
76.02	Suministro y siembra Oreja de elefante	64.00	UD		\$ -	
76.03	Suministro y siembra Troanilla	94.00	UD		\$ -	
76.04	Suministro y siembra Bromelia Imperial	58.00	UD		\$ -	
						\$ -
77.00	CUBRESUELOS					
77.01	Suministro y siembra de grama bermuda, incluye tierra negra	800.00	M2		\$ -	
77.02	Suministro y siembra de Hiedra, incluye tierra negra	650.00	M2		\$ -	
						\$ -
78.00	MISCELÁNEOS					
78.01	Suministro y regado de grava de 1/2" - 3/4"	135.00	M2		\$ -	
78.02	Acarreo interno de plantas	1.00	PA		\$ -	
78.03	Fertilizante y estimulantes agroquímicos	1.00	PA		\$ -	
						\$ -
	SUB-TOTAL					\$ -
	GASTOS GENERALES					
	Dirección Técnica - Beneficios	10.00%			\$ -	
	Gastos Administrativos	3.00%			\$ -	
	Fondo de Pensiones (Ley 6-86)	1.00%			\$ -	
	Seguros y Fianzas	4.50%			\$ -	
	Imprevistos	5.00%			\$ -	
	Supervisión y Laboratorios	5.00%			\$ -	
	ITBIS a la Dirección Técnica	18.00%			\$ -	
	Transporte	3.00%			\$ -	
	CODIA	0.10%			\$ -	
	Diseño y tramitación de planos eléctricos	1.00	UD		\$ -	
	Interconexión (contra factura)	1.00	UD		\$ -	
	GASTOS GENERALES					\$ -
	TOTAL GENERAL					\$ -

NOTAS:

- La limpieza continua y final serán requisito indispensable para la recepción formal de la obra.
- El hormigón para los elementos estructurales será de 210 kg/cm² y el acero 4,200 kg/cm² (grado 60); salvo indicación contraria (S.I.C.). Tomar en cuenta detalles estructurales en planos
- Toda estructura en madera, será protegida con protección Grado Marino y tratamiento de pintura contra el intemperie
- Toda estructura en hierro, será protegida con tratamiento de pintura contra la oxidación, incluyendo sus accesorios y tornillería completa
- En la partida de paisajismo, los análisis de costo incluyen, mano de obra, transporte, acarreo interno, grúas, tierra negra y materiales para plantación.
- Los precios alizados (PA) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas.
- Los precios alizados (PA) deben contener un desglose de: materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra incluida.
- El relleno compactado debe ser colocado en capas de 20 cm de material clasificado, las cuales deben ser densificadas hasta 95% del ensayo Proctor modificado.
- Las partidas presentadas deben tener un desglose de: materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra incluida.
- Las instalaciones sanitarias y eléctricas deben contener en sus análisis, en desglose, todas las piezas necesarias de cada partida para su desarrollo, incluyendo herramientas y mano de obra. Como : codos, tapones, curvas, conectores, etc.
- Se requiere presentación de muestras en las diferentes partidas previa a su aprobación
- Los planos suministrados deben ser revisados en su totalidad a fin de poder desglosar los análisis de cada partida, según detalles y especificaciones presentadas en los mismos.
- La partida de diseño y tramitación de planos eléctricos, e interconexión será pagado contra factura y el monto debe de ser aprobado previo a la ejecución.
- El porcentaje (4.5%) correspondiente a gastos de seguros y fianzas del proyecto, será pagado contra factura.

Anthony L.

