

[NOMBRE DEL PROCESO]

ANALISIS DE COSTOS

CODIGO	TIPO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN ITBIS)	ITBIS	PRECIO UNITARIO (CON ITBIS)	IMPORTE (SIN ITBIS)	ITBIS	IMPORTE (CON ITBIS)
2.01	Partida	Zapata de muro (0.45 x 0.20 m, 3Ø3/8", 3/8"@0.25 m, f'c=210 kg/cm2) según planos	2.70	M3	\$7,918.23	\$1,425.28	\$9,343.51	\$21,379.22	\$3,848.26	\$25,227.48
	Material	Acero varilla Ø3/8" x 20' grado 60 + 5% desp	0.7870	qq	\$2,245.76	\$404.24	\$2,650.00	\$1,767.42	\$318.13	\$2,085.55
	Material	Alambre galv. Cal. 18	1.5740	lb	\$33.90	\$6.10	\$40.00	\$53.36	\$9.60	\$62.96
	Material	Hormigon industrial Cemex f'c=210 kg/cm2 bombeado + 5% desperdicio	1.0500	m3	\$5,000.00	\$900.00	\$5,900.00	\$5,250.00	\$945.00	\$6,195.00
	Mano de obra	Coloc. acero zapata de muros	11.1111	ml	\$90.00		\$90.00	\$1,000.00		\$1,000.00
									\$9,343.51	TOTAL/M3
									\$1,272.74	ITBIS
2.02	Partida	Piso de hormigón frotado (e=0.12 m, Ø3/8"@0.25 m A.D., f'c=210 kg/m2)	6.00	M3	\$9,730.88	\$1,350.75	\$11,482.43	\$58,385.26	\$8,104.52	\$68,894.60
		Analisis para:	1.0000	m2						
	Material	Acero varilla Ø3/8" x 20' grado 60 + 5% desp	0.1169	qq	\$2,245.76	\$404.24	\$2,650.00	\$262.57	\$47.26	\$309.84
	Material	Alambre galv. Cal. 18	0.2338	lb	\$33.90	\$6.10	\$40.00	\$7.93	\$1.43	\$9.35
	Material	Hormigon industrial Cemex f'c=210 kg/cm2 bombeado + 5% desperdicio	0.1260	m3	\$5,000.00	\$900.00	\$5,900.00	\$630.00	\$113.40	\$743.40
	Mano de obra	Preparacion del terreno	1.0000	m2	\$25.00		\$25.00	\$25.00		\$25.00
	Mano de obra	Guarderas de madera	0.6700	ml	\$90.00		\$90.00	\$60.30		\$60.30
	Mano de obra	Coloc. acero losa de hormigon	1.0000	m2	\$120.00		\$120.00	\$120.00		\$120.00
	Mano de obra	Frotado de hormigon	1.0000	m2	\$110.00		\$110.00	\$110.00		\$110.00
							SUBTOTAL	\$1,215.80	\$162.09	\$1,377.89
			0.1200	m3/m2						
									\$11,482.43	TOTAL/M3
									\$1,350.75	ITBIS
2.03	Partida	Salida de tomacorriente doble 120V en muro	2.00	UD	\$1,503.10	\$163.78	\$1,773.66	\$3,006.20	\$327.56	\$3,547.32
	Material	Tubo PVC de Ø1/2" x 19' - SDR-26	1.0000	ud	\$105.00	\$18.90	\$123.90	\$105.00	\$18.90	\$123.90
	Material	Curvas de Ø1/2" PVC	2.0000	ud	\$6.16	\$1.11	\$7.27	\$12.32	\$2.22	\$14.54
	Material	Caja rectangular de 2" x 4" de Ø1/2"- Americana	1.0000	ud	\$40.00	\$7.20	\$47.20	\$40.00	\$7.20	\$47.20
	Material	Alambre THW # 12 negro	20.0000	pl	\$9.25	\$1.67	\$10.92	\$185.08	\$33.32	\$218.40
	Material	Alambre THW # 12 blanco	20.0000	pl	\$9.25	\$1.67	\$10.92	\$185.08	\$33.32	\$218.40
	Material	Alambre THW # 14 verde	20.0000	pl	\$6.60	\$1.19	\$7.79	\$132.03	\$23.77	\$155.80
	Material	Tomacorriente Doble 120 V Bticino Modus S.	1.0000	ud	\$123.24	\$22.18	\$145.42	\$123.24	\$22.18	\$145.42
	Material	Mensajero (soga de nylon)	20.0000	ud	\$1.06	\$0.19	\$1.25	\$21.19	\$3.81	\$25.00
	Material	Materiales menores	1.0000	ud	\$105.93	\$19.07	\$125.00	\$105.93	\$19.07	\$125.00
	Mano de obra	Instalacion de salida de tomacorriente	1.0000	ud	\$700.00		\$700.00	\$700.00		\$700.00
									\$1,773.66	TOTAL/UD
									\$163.78	ITBIS

Notas:

Analisis de costo debe desglosar la totalidad de los materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra necesarias para ejecución de la partida
 Analisis de costo debe estar en el mismo orden contener la misma numeracion del listado de partidas, repetidos tantas veces como sean necesarios
 El ITBIS deberá estar transparentados según ley

Los análisis de costo deberán estar desarrollados conforme a los detalles contenidos en la descripción de la partida, los planos y especificaciones técnicas
 En las partidas principales, los insumos de los análisis o listado de materiales deben contener marcas y especificaciones técnicas, y sus precios deben estar soportados por cotizaciones. En caso de que el precio contenga algún descuento, el mismo debe estar transparentado