No. EXPEDIENTE
CIRCULAR NO. 1
No. DOCUMENTO
CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0001

Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas

14 de febrero de 2022

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Licitación Pública Nacional: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0001

El Comité de Compras y Contrataciones de **CEIZTUR** les informa que, ha recibido las siguientes preguntas:

PREGUNTA NO. 1:

Los ITEMS 10.01 al 10.08 no tienen detalle estructural, favor de suministrar detalle.

RESPUESTAS NO. 1:

10.01 Banco en hormigón tipo BL360, dimensiones 3.60 m x 0.60 m x 0.45 m, detalle (D-04)
No tenemos armado de este banco, ya que es prefabricado y el armado debe ser tal que permita el trasladado del mismo manteniendo su forma

10.02 Banco en hormigón tipo BL360l, dimensiones 3.60 m x 0.60 m x 0.45 m, detalle (D-04)
No tenemos armado de este banco, ya que es prefabricado y el armado debe ser tal que permita el trasladado del mismo manteniendo su forma

10.03 Silla de hormigón de 0.60 m x 0.60 m, detalle (D-05)
No tenemos armado de esta silla, ya que es prefabricada y el armado debe ser tal que permita el trasladado del mismo manteniendo su forma

10.04 Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05)
No tenemos armado de esta silla, ya que es prefabricada y el armado debe ser tal que permita el trasladado del mismo manteniendo su forma

10.05 Banco en hormigón visto vaciado in situ sobre muro del borde, detalle (D-10)
Ver hoja E-11, detalle 15, de los planos estructurales.



15 E-11 SECCION BANCO SOBRE MURO EXISTENTE BORDE MALECON ESCALA 1:10

15a E-11 ISOMETRICA BANCO SOBRE MURO EXISTENTE BORDE MALECON

10.06 Banco doble de hormigón visto, detalle (D-11)

Ver hoja G-5005, detalle D-12, en los planos arquitectónicos.



16 E-11 SECION TRANSVERSAL BANCO DOBLE HORMIGON TIPO D–15 ESCALA 1:15

10.07 Banco en hormigón visto, detalle (D-12)

Ver hoja G-5005, detalle D-12, BANCO LONGO ESCOFET, en los planos arquitectónicos.
No tenemos armado de este banco, ya que es prefabricado y el armado debe ser tal que permita el trasladado del mismo manteniendo su forma

10.08 Banco en hormigón visto, 1.0 x 1.0 m (D-13)

No tenemos armado de este banco, ya que es prefabricado y el armado debe ser tal que permita el trasladado del mismo manteniendo su forma

PREGUNTA NO. 2:
Área total con referencia de la costa a dragar preferiblemente con foto satelital si pueden señalar el área.

RESPUESTA NO. 2:
Ver anexo: Plano de referencia al dragado del Proyecto del malecón de Samaná. El mismo contiene la longitud de la franja del dragado y la profundidad media del mismo.

PREGUNTA NO. 3
Profundidad de agua actual en la zona

RESPUESTA NO. 3:
Dentro de las partidas existe una que se llama estudios batimétricos, que serán lo que definan esta y otras informaciones de la obra marítima.

CEIZTUR
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Santo Domingo, D.N.

Comité de Compras y Contrataciones