

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
A	GENERALES					
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Ingeniería	4.30	KM		\$ -	
1.02	Campamento	1.00	P.A		\$ -	
1.03	Rótulo de identificación proyecto	2.00	UD		\$ -	
1.04	Letrero de identificación (Ministerio de Turismo, Ceiztur), según diseño	11.00	UD		\$ -	
						\$ -
B	INTERVENCION DE ACERAS SUR (SENTIDO OESTE - ESTE)					
2.00	TRABAJOS GENERALES					
2.01	Mantenimiento de tránsito	4.30	KM		\$ -	
2.02	Replanteo y control topográfico	4,300.00	ML		\$ -	
						\$ -
3.00	BORDILLOS Y CONTENES					
3.01	Demolición de contenes en mal estado	430.00	ML		\$ -	
3.02	Bote de escombros y material sobrante	64.50	M3E		\$ -	
3.03	Excavación de contenes	43.00	M3N		\$ -	
3.04	Telford para contenes	43.00	M3		\$ -	
3.05	Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente	430.00	ML		\$ -	
3.06	Resane de bordillos de hormigón tipo contén existentes	3,870.00	ML		\$ -	
						\$ -
4.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
4.01	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	2,838.00	M3N		\$ -	
4.02	Relleno compactado con material granular	13,480.50	M3C		\$ -	
4.03	Terminación de superficie	14,190.00	M2		\$ -	
4.04	Bote de escombros y material sobrante	3,689.40	M3E		\$ -	
						\$ -
5.00	ACERAS					
5.01	Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish"	21,500.00	M2		\$ -	
5.02	Ciclovia e=8 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, Terminación "Broom Finish" en centro y bordes lisos sin pulir de 0.15 m en cada extremo, corte transversal con sierra de diamantes	10,750.00	M2		\$ -	
						\$ -
6.00	RAMPAS Y ACCESOS					
6.01	Rampas de acceso vehicular e=0.15 m, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m	198.00	M2		\$ -	
6.02	Rampas para minúsuvalidos e=0.15 m, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m	144.00	M2		\$ -	
6.03	Pieza prefabricada en hormigón de 0.60 x 2.50 m con nombre de calle en bajo relieve, bordes biselados	30.00	UD		\$ -	
6.04	Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes	172.87	ML		\$ -	
						\$ -
7.00	CRUCES TIPO "SPEED TABLE" (4 UND)					
7.01	Cruces peatonales e=0.20 m, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, terminación rayada, ver detalles	304.00	M2		\$ -	
7.02	Reparación de muros de encache existentes	182.40	M2		\$ -	
7.03	Rampas vehiculares e=0.20 m, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, terminación rayada, ver detalles	182.40	M2		\$ -	
						\$ -
8.00	ISLETA					
8.01	Demolición de muros existentes	468.00	ML		\$ -	
8.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	190.08	M3N		\$ -	
8.03	Bote de escombros y material sobrante	303.26	M3E		\$ -	
8.04	Confección de muros de encache similar al existente	468.00	ML		\$ -	

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
8.05	Terminación sobre muros de encache b=0.20 m de ancho en hormigón pulido e= 5 cm. Incluye reparacion de tramos de muros dañado con terminacion igual a la existente	9,200.00	ML		\$ -	
8.06	Cruces para minusvalidos e=0.15 m, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m	540.00	M2		\$ -	
						\$ -
9.00	SEÑALIZACION					
9.01	Líneas señalización para ciclovía en pintura trafico color azul	4,300.00	ML		\$ -	
9.02	Señalización símbolo "bicicleta" en pintura trafico color azul	44.00	UND		\$ -	
9.03	Señalización símbolo "flecha" en pintura trafico color azul	100.00	UND		\$ -	
9.04	Pintura cruce peatonales en pintura termoplástica blanca (7.60 x 3.00 m)	64.00	UND		\$ -	
9.05	Letrero para badenes 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante	8.00	UD		\$ -	
9.06	Letrero de REDUZCA VELOCIDAD (30" x 30" en tola galvanizada, tubo 2" x 2" galvanizado, vinil amarillo grado diamante)	8.00	UD		\$ -	
						\$ -
10.00	MOBILIARIO URBANO					
10.01	Desmonte y movilización de bancos de hormigón	1,600.00	UD		\$ -	
10.02	Resane y reinstalación de bancos existentes	1,500.00	UD		\$ -	
10.03	Bote de bancos de hormigón dañados	50.40	M3		\$ -	
10.04	Bolardo en hormigón armado con diámetro 25 cm H0.40 cm	160.00	UD		\$ -	
10.05	Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle	430.00	UD		\$ -	
10.06	Letrero "#MALECON SDE" en hormigón gris según especificaciones	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
11.00	MISCELANEOS					
11.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	32,250.00	M2		\$ -	
						\$ -
C	CAMINOS INTERNOS					
12.00	DEMOLICIONES					
12.01	Demolición de caminos	13,736.16	M2		\$ -	
12.02	Bote de escombros y material sobrante	2,060.42	M3		\$ -	
						\$ -
13.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
13.01	Replanteo y control topográfico	16,641.07	M2		\$ -	
13.02	Extracción material inservible, e=0.20 m	2,747.23	M3N		\$ -	
13.03	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	3,328.21	M3N		\$ -	
13.04	Bote de escombros y material sobrante	7,898.07	M3E		\$ -	
13.05	Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m	6,656.43	M3C		\$ -	
13.06	Terminación de superficie	16,641.07	M2		\$ -	
						\$ -
14.00	ASFALTADO					
14.01	Riego de imprimación	16,641.07	M2		\$ -	
14.02	Carpeta de hormigón asfáltico 1 1/2" compacto	634.02	M3C		\$ -	
						\$ -
15.00	MISCELANEOS					
15.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	16,641.07	M2		\$ -	
						\$ -
D	ESTRUCTURAS DE CONTENCION					
16.00	MUROS DE CONTENCION MM1					
16.01	Excavación de zapatas de muro (en roca)	645.60	M3N		\$ -	

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
16.02	Zapata MM1 (0.30 x 1.00 m, Ast: 3/8"@0.20 m D.C, AsL: 1/2"@0.20m D.C, f _c =280 kg/cm ²)	387.36	M3		\$ -	
16.03	Bloque de 8" (1/2"@0.20 m, Cámaras llenas)	1,032.95	M2		\$ -	
16.04	Viga amarre 0.20 x 0.20, 4 3/8", 3/8" a.20 m, ver detalles	51.65	M3		\$ -	
16.05	Fraguache de elementos de hormigón	258.25	M2		\$ -	
16.06	Pañete maestreado en muros (incluye cantos)	1,032.95	M2		\$ -	
16.07	Relleno de reposición material granular	258.24	M3E		\$ -	
16.08	Bote de escombros y material sobrante	503.57	M3E		\$ -	
						\$ -
17.00	MUROS DE CONTENCION MC1					
17.01	Excavación de zapatas de muro (en roca)	1,189.38	M3N		\$ -	
17.02	Zapata MC1 (0.30 x 1.50 m, Ast: 1/2"@0.20 m D.C, AsL: 1/2"@0.20m D.C, f _c =280 kg/cm ²)	713.63	M3		\$ -	
17.03	Muro MC1, (e=0.30 m, AsV 1/2"@0.20 m A.C, AsH 3/8" a 0.20 m A.C, f _c =280 kg/cm ²) ver planos	808.78	m3		\$ -	
17.04	Fraguache de elementos de hormigón	2,378.76	M2		\$ -	
17.05	Resane en muros (incluye cantos)	2,378.76	M2		\$ -	
17.06	Relleno de reposición material granular	475.75	M3E		\$ -	
17.07	Relleno en material granular para filtro de agua	713.63	M3E		\$ -	
17.08	Bote de escombros y material sobrante	927.72	M3E		\$ -	
						\$ -
18.00	MUROS DE CONTENCION MC2					
18.01	Excavación de zapatas de muro (en roca)	81.93	M3N		\$ -	
18.02	Zapata MC2 (0.30 x 1.90 m, Ast: 1/2"@0.20 m D.C, AsL: 1/2"@0.20m D.C, f _c =280 kg/cm ²)	62.27	M3		\$ -	
18.03	Muro MC2, (e=0.30 m, AsV 1/2"@0.20 m Y AsV 1/2"@0.15 m, AsH 3/8" a 0.20 m A.C, f _c =280 kg/cm ²) ver planos	88.48	M3		\$ -	
18.04	Fraguache de elementos de hormigón	273.10	M2		\$ -	
18.05	Resane en muros (incluye cantos)	273.10	M2		\$ -	
18.06	Relleno de reposición material granular	19.66	M3E		\$ -	
18.07	Relleno en material granular para filtro de agua	81.93	M3E		\$ -	
18.08	Bote de escombros y material sobrante	80.95	M3E		\$ -	
						\$ -
19.00	TALUD CON ENCACHADO EN PIEDRA					
19.01	Relleno de reposición material granular	935.79	M3E		\$ -	
19.02	Preparación de superficie	2,249.36	M2		\$ -	
19.03	Encache de piedra en talud	2,249.36	M2		\$ -	
						\$ -
E	ACENTO PRINCIPAL AVE. 26 DE ENERO					
20.00	DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES					
20.01	Demolición de contenes	56.56	ML		\$ -	
20.02	Demolición de aceras	261.81	M2		\$ -	
20.03	Corte y demolición de asfalto	384.33	M2		\$ -	
20.04	Tala, desmonte y destronque de arboles	15.00	UND		\$ -	
20.05	Bote de escombros y material sobrante	167.18	M3E		\$ -	
						\$ -
20.06	MOVIMIENTO DE TIERRA					
20.07	Replanteo y control topográfico	6,962.09	M2		\$ -	
20.08	Corte de material inservible e=0.30 m	2,370.11	M3N		\$ -	
20.09	Relleno compactado con material granular	7,028.19	M3C		\$ -	
20.10	Terminación de superficie	6,962.09	M2		\$ -	
20.11	Bote de escombros y material sobrante	3,116.50	M3E		\$ -	
						\$ -
20.12	MUROS DE CONTENCION MM1					
20.13	Excavación de zapatas de muro (en roca)	136.62	M3N		\$ -	
20.14	Zapata MM1 (0.30 x 1.00 m, Ast: 3/8"@0.20 m D.C, AsL: 1/2"@0.20m D.C, f _c =280 kg/cm ²)	81.97	M3		\$ -	
20.15	Bloque de 8" (1/2"@0.20 m, Cámaras llenas)	327.88	M2		\$ -	
20.16	Viga amarre 0.20 x 0.20, 4 3/8", 3/8" a.20 m, ver detalles	10.93	M3		\$ -	
20.17	Fraguache de elementos de hormigón	54.65	M2		\$ -	
20.18	Pañete maestreado en muros (incluye cantos)	327.88	M2		\$ -	

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
20.19	Relleno de reposición material granular	54.65	M3E		\$ -	
20.20	Bote de escombros y material sobrante	106.56	M3E		\$ -	
						\$ -
20.21	MUROS DE CONTENCION MC1					
20.22	Excavación de zapatas de muro (en roca)	357.59	M3N		\$ -	
20.23	Zapata MC1 (0.30 x 1.50 m, Ast: 1/2" @ 0.20 m D.C, AsL: 1/2" @ 0.20 m D.C, f'c=280 kg/cm2)	214.56	M3		\$ -	
20.24	Muro MC1, (e=0.30 m, AsV 1/2" @ 0.20 m A.C, AsH 3/8" a 0.20 m A.C, f'c=280 kg/cm2) ver planos	343.29	M3		\$ -	
20.25	Fraguache de elementos de hormigón	1,048.94	M2		\$ -	
20.26	Resane en muros (incluye cantos)	1,048.94	M2		\$ -	
20.27	Relleno de reposición material granular	143.03	M3E		\$ -	
20.28	Relleno en material granular para filtro de agua	314.68	M3E		\$ -	
20.28	Bote de escombros y material sobrante	278.93	M3E		\$ -	
						\$ -
20.29	ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO					
20.30	Excavación de zapata de muro 8", 0.30 m x 0.80 m (en roca)	5.60	M3N		\$ -	
20.31	Excavación de zapata de columnas Z1, 1.60 m x 1.60 m x 0.80 m (en roca)	45.06	M3N		\$ -	
20.32	Relleno de reposición material granular zapatas de muro	2.52	M3C		\$ -	
20.33	Relleno de reposición material granular zapatas de columna	15.25	M3C		\$ -	
20.34	Bote de escombros y material sobrante	42.76	M3E		\$ -	
20.35	Zapata de muro de 8" (0.30 x 0.80 m, Ast: 1/2" @ 0.20 m D.C, AsL: 4 3/8", f'c=280 kg/cm2)	3.36	M3		\$ -	
20.36	Zapata de columnas Z1 (0.50 x 1.60 x 1.60 m, Ø 3/4" @ 0.20 m, A.D, f'c=280 kg/cm2)	28.16	M3		\$ -	
20.37	Columna C1 0.50 m x 0.50 m, 4 Ø 1" + 8 Ø 3/4", 3 Est 3/8" @ 0.10, f'c=280 kg/cm2, ver planos	9.60	M3		\$ -	
20.38	Viga V1, 0.20 m x 0.40, Acero de Ø1/2", Est.Ø3/8"x@0.200 m, ver planos.	1.72	M3		\$ -	
20.39	Viga V2, 0.30 m x 0.50, Acero de Ø3/4" y Ø1/2", Est.Ø3/8" @ 0.10 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos.	2.80	M3		\$ -	
20.40	Viga V3, 0.30 m x 0.50, Acero de Ø3/4" y Ø1/2", Est.Ø3/8" @ 0.10 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos.	2.99	M3		\$ -	
20.41	Viga V3A, 0.20 m x 0.40, Acero de Ø1/2", Est.Ø3/8"x@0.200 m, ver planos.	1.48	M3		\$ -	
20.42	Viga V4, 0.30 m x 0.50, Acero Ø3/4" y Ø1/2", Est.Ø3/8" @ 0.10 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos.	3.45	M3		\$ -	
20.43	Viga VA, 0.30 m x 0.50, Acero de Ø3/4", Est.Ø3/8" @ 0.20 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos.	2.30	M3		\$ -	
20.44	Viga VA1, 0.20 m x 0.40, Acero Ø3/4" y Ø1/2", Est.Ø3/8" @ 0.20 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos.	1.31	M3		\$ -	
20.45	Viga VB1, 0.30 m x 0.50, Acero de Ø3/4" y Ø1/2", Est.Ø3/8" @ 0.20 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos.	1.76	M3		\$ -	
20.46	Viga VB, 0.30 m x 0.50, 2Ø3/4" + 1Ø1/2", 2Ø3/4" + 1Ø1/2", Est.Ø3/8" @ 0.20 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos.	1.04	M3		\$ -	
20.47	Viga VC1, VD1, VE1, VF1, VG1, BH1, 0.30 m x 0.50, 4Ø3/4", 3Ø3/4", Est.Ø3/8" @ 0.20 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos.	14.81	M3		\$ -	
20.48	Viga VC, VD, VE, VF, VG, 0.30 m x 0.50, 4Ø3/4", 3Ø3/4", Est.Ø3/8" @ 0.20 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos.	11.48	M3		\$ -	
20.49	Viga VH, 0.30 m x 0.50, 4Ø3/4", 3Ø3/4", Est.Ø3/8" @ 0.20 m, f'c=280 kg/cm2, ver planos.	2.30	M3		\$ -	
20.50	Losa de hormigón e= 0.15 m, Ø1/2" @ 0.25 A.D, f'c=280 kg/cm2, ver planos	54.79	M3		\$ -	
20.51	Bloque de 8" (3/8" @ 0.20 m, Cámaras llenas)	26.04	M2		\$ -	
20.52	Junta de poliestireno expandido de 2"	14.00	ML		\$ -	
20.53	Fraguache de elementos de hormigón	861.25	M2		\$ -	
20.54	Paquete maestreado en muros (incluye cantos)	861.25	M2		\$ -	
						\$ -
20.55	PAVIMENTOS					

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
20.56	Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante	6,962.09	M2		\$ -	
20.57	Rampas en hormigón e=0.15 m, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m	683.00	M2		\$ -	
20.58	Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes	391.01	ML		\$ -	
						\$ -
20.59	MOBILIARIO URBANO					
20.60	Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m	65.00	UD		\$ -	
20.61	Bancos de hormigón vaciado in situ en perímetro de mirador. Ver detalles	53.28	ML		\$ -	
20.62	Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles	113.81	ML		\$ -	
20.63	Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05)	20.00	UD		\$ -	
20.64	Mesa de hormigón 0.60 x 0.60	10.00	UD		\$ -	
20.65	Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
20.66	Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
20.67	Barra de estacionamiento para bicicletas en perfiles galvanizados de 2" según diseño, incluye tratamiento de pintura contra intemperie	16.00	UD		\$ -	
20.68	Baranda perimetral fabricadas en hormigón, con columnas 0.20 m x 0.20 m espaciadas de 2.50 m y en la parte superior una losa de 0.50 m de ancho y 0.10 espesor, incluye terminación de hormigón visto	277.87	ML		\$ -	
						\$ -
20.69	MISCELANEOS					
20.70	Limpieza continua y final (incluye bote)	6,962.09	M2		\$ -	
						\$ -
F	MICROACENTO MPC1					
21.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
21.01	Replanteo y control topográfico	2,114.83	M2		\$ -	
21.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	422.97	M3N		\$ -	
21.03	Bote de escombros y material sobrante	549.86	M3E		\$ -	
21.04	Relleno compactado con material granular	2,386.45	M3C		\$ -	
21.05	Terminación de superficie	2,114.83	M2		\$ -	
						\$ -
22.00	PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES					
22.01	Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante	2,035.30	M2		\$ -	
22.02	Rampas en hormigón e=0.15 m, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m	79.53	M2		\$ -	
22.03	Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes	180.02	ML		\$ -	
						\$ -
23.00	MOBILIARIO URBANO					
23.01	Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m	36.00	UD		\$ -	
23.02	Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
23.03	Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles	42.83	ML		\$ -	

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
23.04	Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05)	20.00	UD		\$ -	
23.05	Mesa de hormigón 0.60 x 0.60	10.00	UD		\$ -	
23.06	Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
						\$ -
24.00	MISCELANEOS					
24.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	2,114.83	M2		\$ -	
						\$ -
G	ROTONDA ESTACIONAMIENTO P3					
25.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
25.01	Replanteo y control topográfico	474.38	M2		\$ -	
25.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	94.88	M3N		\$ -	
25.03	Bote de escombros y material sobrante	123.34	M3E		\$ -	
25.04	Relleno compactado con material granular	142.31	M3C		\$ -	
25.05	Terminación de superficie	474.38	M2		\$ -	
						\$ -
26.00	PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES					
26.01	Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante	349.55	M2		\$ -	
26.02	Rampas en hormigón e=0.15 m, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m	124.83	M2		\$ -	
26.03	Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes	103.38	ML		\$ -	
						\$ -
27.00	MISCELANEOS					
27.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	474.38	M2		\$ -	
						\$ -
H	MICROACENTO MPC2					
28.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
28.01	Replanteo y control topográfico	1,073.71	M2		\$ -	
28.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	214.74	M3N		\$ -	
28.03	Bote de escombros y material sobrante	279.16	M3E		\$ -	
28.04	Relleno compactado con material granular	322.11	M3C		\$ -	
28.05	Terminación de superficie	1,073.71	M2		\$ -	
						\$ -
29.00	PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES					
29.01	Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante	1,073.71	M2		\$ -	
29.02	Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes	24.00	ML		\$ -	
						\$ -
30.00	MOBILIARIO URBANO					
30.01	Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m	36.00	UD		\$ -	
30.02	Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
30.03	Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles	34.18	ML		\$ -	
30.04	Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05)	20.00	UD		\$ -	
30.04	Mesa de hormigón 0.60 x 0.60	10.00	UD		\$ -	
30.05	Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
						\$ -
31.00	MISCELANEOS					
31.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	1,073.71	M2		\$ -	
						\$ -

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
I MICROACENTO MPC4						
32.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
32.01	Replanteo y control topográfico	1,149.79	M2		\$ -	
32.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	229.96	M3N		\$ -	
32.03	Bote de escombros y material sobrante	298.95	M3E		\$ -	
32.04	Relleno compactado con material granular	804.85	M3C		\$ -	
32.05	Terminación de superficie	1,149.79	M2		\$ -	
						\$ -
33.00	PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES					
33.01	Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante	1,149.79	M2		\$ -	
33.02	Rampas en hormigón e=0.15 m, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m	22.80	M2		\$ -	
33.03	Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes	118.32	ML		\$ -	
						\$ -
34.00	MOBILIARIO URBANO					
34.01	Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m	36.00	UD		\$ -	
34.02	Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
34.02	Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles	46.47	ML		\$ -	
34.03	Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05)	20.00	UD		\$ -	
34.03	Mesa de hormigón 0.60 x 0.60	10.00	UD		\$ -	
34.04	Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
						\$ -
35.00	MISCELANEOS					
35.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	1,149.79	M2		\$ -	
						\$ -
J MICROACENTO MPC5						
36.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
36.01	Replanteo y control topográfico	970.09	M2		\$ -	
36.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	194.02	M3N		\$ -	
36.03	Bote de escombros y material sobrante	252.23	M3E		\$ -	
36.04	Relleno compactado con material granular	679.06	M3C		\$ -	
36.05	Terminación de superficie	970.09	M2		\$ -	
						\$ -
37.00	PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES					
37.01	Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante	970.09	M2		\$ -	
37.02	Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes	211.05	ML		\$ -	
						\$ -
38.00	MOBILIARIO URBANO					
38.01	Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m	36.00	UD		\$ -	
38.02	Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
38.03	Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles	45.17	ML		\$ -	
38.04	Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05)	20.00	UD		\$ -	
38.05	Mesa de hormigón 0.60 x 0.60	10.00	UD		\$ -	

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
38.06	Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
						\$ -
39.00	MISCELANEOS					
39.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	970.09	M2		\$ -	
						\$ -
K	MICROACENTO MPC6					
40.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
40.01	Replanteo y control topográfico	3,557.96	M2		\$ -	
40.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	711.59	M3N		\$ -	
40.03	Bote de escombros y material sobrante	925.07	M3E		\$ -	
40.04	Relleno compactado con material granular	2,490.57	M3C		\$ -	
40.05	Terminación de superficie	3,557.96	M2		\$ -	
						\$ -
41.00	PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES					
41.01	Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante	3,557.96	M2		\$ -	
41.02	Rampas en hormigón e=0.15 m, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m	149.04	M2		\$ -	
41.03	Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes	154.99	ML		\$ -	
						\$ -
42.00	MOBILIARIO URBANO					
42.01	Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m	36.00	UD		\$ -	
42.02	Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
42.02	Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles	170.45	ML		\$ -	
42.03	Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05)	20.00	UD		\$ -	
42.03	Mesa de hormigón 0.60 x 0.60	10.00	UD		\$ -	
42.04	Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
						\$ -
43.00	MISCELANEOS					
43.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	3,557.96	M2		\$ -	
						\$ -
L	MICROACENTO MPC7					
44.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
44.01	Replanteo y control topográfico	482.01	M2		\$ -	
44.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	96.40	M3N		\$ -	
44.03	Bote de escombros y material sobrante	125.32	M3E		\$ -	
44.04	Relleno compactado con material granular	144.60	M3C		\$ -	
44.05	Terminación de superficie	482.01	M2		\$ -	
						\$ -
45.00	PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES					
45.01	Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante	482.01	M2		\$ -	
45.02	Rampas en hormigón e=0.15 m, terminación rayada con bordes lisos de 0.15 m	193.28	M2		\$ -	
						\$ -
46.00	MOBILIARIO URBANO					
46.01	Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m	36.00	UD		\$ -	

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
46.02	Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
46.02	Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles	16.87	ML		\$ -	
46.03	Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05)	20.00	UD		\$ -	
46.03	Mesa de hormigón 0.60 x 0.60	10.00	UD		\$ -	
46.04	Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
						\$ -
47.00	MISCELANEOS					
47.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	482.01	M2		\$ -	
						\$ -
M	MICROACENTO MPC8					
48.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
48.01	Replanteo y control topográfico	311.77	M2		\$ -	
48.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	62.35	M3N		\$ -	
48.03	Bote de escombros y material sobrante	81.06	M3E		\$ -	
48.04	Relleno compactado con material granular	467.66	M3C		\$ -	
48.05	Terminación de superficie	311.77	M2		\$ -	
						\$ -
49.00	PAVIMENTOS Y CIRCULACIONES					
49.01	Losa e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish", y con conectores de cortante	311.77	M2		\$ -	
49.02	Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes	28.50	ML		\$ -	
						\$ -
50.00	MOBILIARIO URBANO					
50.01	Bancos prefabricados en hormigón visto, dimensiones 2.60 m x 0.60 m x 0.45 m	36.00	UD		\$ -	
50.02	Zafacón con estructura de hormigón y papelera en madera de pino tratado 45 cm x 45 cm, incluye tratamiento de pintura contra la intemperie, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
50.02	Asientos de hormigón vaciado in situ en plazoleta (Seccion rectangular ancho variable). Ver detalles	27.68	ML		\$ -	
50.03	Silla de hormigón de 1.20 m, detalle (D-05)	20.00	UD		\$ -	
50.03	Mesa de hormigón 0.60 x 0.60	10.00	UD		\$ -	
50.04	Mesa de Picnic en hormigón visto con asiento en madera, ver detalle	10.00	UD		\$ -	
						\$ -
51.00	MISCELANEOS					
51.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	311.77	M2		\$ -	
						\$ -
N	ESTACIONAMIENTO P0 (30 LOTES)					
52.00	PRELIMINARES					
52.01	Letrero de identificación del proyecto 12' x 8'	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
53.00	DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES					
53.01	Demolición de contenes	56.56	ML		\$ -	
53.02	Demolición de aceras	261.81	M2		\$ -	
53.03	Corte y demolición de asfalto	27.00	M2		\$ -	
53.04	Tala, desmonte y destronque de arboles	15.00	UND		\$ -	
53.05	Bote de escombros y material sobrante	114.93	M3E		\$ -	
						\$ -
54.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
54.01	Replanteo y control topográfico	1,509.90	M2		\$ -	
54.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	125.58	M3N		\$ -	

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
54.03	Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m	52.36	M3N		\$ -	
54.04	Bote de escombros y material sobrante	231.32	M3E		\$ -	
54.05	Excavación de contenes	19.24	M3N		\$ -	
						\$ -
55.00	RELLENOS					
55.01	Relleno compactado con material granular	1,050.99	M3C		\$ -	
55.02	Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m	58.00	M3C		\$ -	
55.03	Terminación de superficie	1,125.57	M2		\$ -	
						\$ -
56.00	BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS					
56.01	Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente	192.42	ML		\$ -	
56.02	Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish"	545.57	M2		\$ -	
						\$ -
57.00	CAPA DE RODADURA					
57.01	Riego de imprimación	580.00	M2		\$ -	
57.02	Riego de adherencia en asfalto existente	384.33	M2		\$ -	
57.03	Carpeta de hormigón asfáltico 2" compacto	48.99	M3C		\$ -	
						\$ -
58.00	SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS					
58.01	Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo	166.00	ML		\$ -	
58.02	Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
59.00	MISCELÁNEOS					
59.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	1,509.90	M2		\$ -	
						\$ -
N	ESTACIONAMIENTO P1 (30 LOTES)					
60.00	PRELIMINARES					
60.01	Letrero de identificación del proyecto 12' x 8'	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
61.00	DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES					
61.01	Demolición de contenes	56.56	ML		\$ -	
61.02	Demolición de aceras	261.81	M2		\$ -	
61.03	Corte y demolición de asfalto	27.00	M2		\$ -	
61.04	Tala, desmonte y destronque de arboles	15.00	UND		\$ -	
61.05	Bote de escombros y material sobrante	114.93	M3E		\$ -	
						\$ -
62.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
62.01	Replanteo y control topográfico	1,434.73	M2		\$ -	
62.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	125.58	M3N		\$ -	
62.03	Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m	52.36	M3N		\$ -	
62.04	Bote de escombros y material sobrante	231.32	M3E		\$ -	
62.05	Excavación de contenes	19.24	M3N		\$ -	
						\$ -
63.00	RELLENOS					
63.01	Relleno compactado con material granular	1,050.99	M3C		\$ -	
63.02	Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m	50.48	M3C		\$ -	
63.03	Terminación de superficie	1,050.40	M2		\$ -	
						\$ -
64.00	BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS					
64.01	Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente	192.42	ML		\$ -	
64.02	Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish"	545.57	M2		\$ -	
						\$ -
65.00	CAPA DE RODADURA					

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
65.01	Riego de imprimación	504.83	M2		\$ -	
65.02	Riego de adherencia en asfalto existente	384.33	M2		\$ -	
65.03	Carpeta de hormigón asfáltico 2" compacto	45.17	M3C		\$ -	
						\$ -
66.00	SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS					
66.01	Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo	166.00	ML		\$ -	
66.02	Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
67.00	MISCELÁNEOS					
67.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	1,434.73	M2		\$ -	
						\$ -
O	ESTACIONAMIENTO P2 (31 LOTES)					
68.00	PRELIMINARES					
68.01	Letrero de identificación del proyecto 12' x 8'	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
69.00	DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES					
69.01	Demolición de contenes	56.56	ML		\$ -	
69.02	Demolición de aceras	261.81	M2		\$ -	
69.03	Corte y demolición de asfalto	27.00	M2		\$ -	
69.04	Tala, desmonte y destronque de arboles	15.00	UND		\$ -	
69.05	Bote de escombros y material sobrante	114.93	M3E		\$ -	
						\$ -
70.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
70.01	Replanteo y control topográfico	1,447.58	M2		\$ -	
70.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	125.58	M3N		\$ -	
70.03	Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m	52.36	M3N		\$ -	
70.04	Bote de escombros y material sobrante	231.32	M3E		\$ -	
70.05	Excavación de contenes	19.24	M3N		\$ -	
						\$ -
71.00	RELLENOS					
71.01	Relleno compactado con material granular	1,050.99	M3C		\$ -	
71.02	Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m	51.77	M3C		\$ -	
71.03	Terminación de superficie	1,063.25	M2		\$ -	
						\$ -
72.00	BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS					
72.01	Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente	192.42	ML		\$ -	
72.02	Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish"	545.57	M2		\$ -	
						\$ -
73.00	CAPA DE RODADURA					
73.01	Riego de imprimación	517.68	M2		\$ -	
73.02	Riego de adherencia en asfalto existente	384.33	M2		\$ -	
73.03	Carpeta de hormigón asfáltico 2" compacto	45.82	M3C		\$ -	
						\$ -
74.00	SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS					
74.01	Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo	171.20	ML		\$ -	
74.02	Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
75.00	MISCELÁNEOS					
75.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	1,447.58	M2		\$ -	
						\$ -
P	ESTACIONAMIENTO P3 (74 LOTES)					
76.00	PRELIMINARES					
76.01	Letrero de identificación del proyecto 12' x 8'	1.00	UD		\$ -	

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
77.00	DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES					\$ -
77.01	Demolición de contenes	56.56	ML		\$ -	
77.02	Demolición de aceras	261.81	M2		\$ -	
77.03	Corte y demolición de asfalto	27.00	M2		\$ -	
77.04	Tala, desmonte y destronque de arboles	15.00	UND		\$ -	
77.05	Bote de escombros y material sobrante	109.53	M3E		\$ -	
						\$ -
78.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
78.01	Replanteo y control topográfico	1,839.72	M2		\$ -	
78.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	319.38	M3N		\$ -	
78.03	Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m	52.36	M3N		\$ -	
78.04	Bote de escombros y material sobrante	483.26	M3E		\$ -	
78.05	Excavación de contenes	33.91	M3N		\$ -	
						\$ -
79.00	RELLENOS					
79.01	Relleno compactado con material granular	941.88	M3C		\$ -	
79.02	Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m	145.54	M3C		\$ -	
79.03	Terminación de superficie	1,455.39	M2		\$ -	
						\$ -
80.00	BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS					
80.01	Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente	339.08	ML		\$ -	
						\$ -
81.00	CAPA DE RODADURA					
81.01	Riego de imprimación	1,455.39	M2		\$ -	
81.02	Riego de adherencia en asfalto existente	384.33	M2		\$ -	
81.03	Carpeta de hormigón asfáltico 2" compacto	93.46	M3C		\$ -	
						\$ -
82.00	SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS					
82.01	Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo	384.80	ML		\$ -	
82.02	Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
83.00	MISCELÁNEOS					
83.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	1,839.72	M2		\$ -	
						\$ -
Q	ESTACIONAMIENTO P4 (30 LOTES)					
84.00	PRELIMINARES					
84.01	Letrero de identificación del proyecto 12' x 8'	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
85.00	DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES					
85.01	Tala, desmonte y destronque de arboles	15.00	UND		\$ -	
85.02	Bote de escombros y material sobrante	22.50	M3E		\$ -	
						\$ -
86.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
86.01	Replanteo y control topográfico	1,111.46	M2		\$ -	
86.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	222.29	M3N		\$ -	
86.03	Bote de escombros y material sobrante	288.98	M3E		\$ -	
86.04	Excavación de contenes	26.10	M3N		\$ -	
						\$ -
87.00	RELLENOS					
87.01	Relleno compactado con material granular	1,376.79	M3C		\$ -	
87.02	Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m	51.19	M3C		\$ -	
87.03	Terminación de superficie	727.13	M2		\$ -	
						\$ -
88.00	BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS					
88.01	Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente	260.95	ML		\$ -	
88.02	Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish"	215.19	M2		\$ -	

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
88.03	Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes	56.04	ML		\$ -	
						\$ -
89.00	CAPA DE RODADURA					
89.01	Riego de imprimación	511.94	M2		\$ -	
89.02	Riego de adherencia en asfalto existente	384.33	M2		\$ -	
89.03	Carpeta de hormigón asfáltico 2" compacto	45.53	M3C		\$ -	
						\$ -
90.00	SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS					
90.01	Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo	166.00	ML		\$ -	
90.02	Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
91.00	MISCELÁNEOS					
91.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	1,111.46	M2		\$ -	
						\$ -
R	ESTACIONAMIENTO P5 (50 LOTES)					
92.00	PRELIMINARES					
92.01	Letrero de identificación del proyecto 12' x 8'	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
93.00	DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES					
93.01	Tala, desmonte y destronque de arboles	15.00	UND		\$ -	
93.02	Bote de escombros y material sobrante	22.50	M3E		\$ -	
						\$ -
94.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
94.01	Replanteo y control topográfico	1,296.79	M2		\$ -	
94.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	259.36	M3N		\$ -	
94.03	Bote de escombros y material sobrante	337.17	M3E		\$ -	
94.04	Excavación de contenes	26.10	M3N		\$ -	
						\$ -
95.00	RELLENOS					
95.01	Relleno compactado con material granular	954.02	M3C		\$ -	
95.02	Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m	85.18	M3C		\$ -	
95.03	Terminación de superficie	912.46	M2		\$ -	
						\$ -
96.00	BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS					
96.01	Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente	260.95	ML		\$ -	
96.02	Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish"	60.69	M2		\$ -	
96.03	Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes	37.80	ML		\$ -	
						\$ -
97.00	CAPA DE RODADURA					
97.01	Riego de imprimación	851.77	M2		\$ -	
97.02	Riego de adherencia en asfalto existente	384.33	M2		\$ -	
97.03	Carpeta de hormigón asfáltico 2" compacto	62.79	M3C		\$ -	
						\$ -
98.00	SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS					
98.01	Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo	384.80	ML		\$ -	
98.02	Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
99.00	MISCELÁNEOS					
99.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	1,296.79	M2		\$ -	
						\$ -
S	ESTACIONAMIENTO P6 (54 LOTES)					

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
100.00	PRELIMINARES					
100.01	Letrero de identificación del proyecto 12' x 8'	1.00	UD		\$ -	\$ -
101.00	DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES					
101.01	Tala, desmonte y destronque de arboles	15.00	UND		\$ -	
101.02	Bote de escombros y material sobrante	22.50	M3E		\$ -	\$ -
102.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
102.01	Replanteo y control topográfico	2,806.72	M2		\$ -	
102.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	561.34	M3N		\$ -	
102.03	Bote de escombros y material sobrante	729.74	M3E		\$ -	
102.04	Excavación de contenes	19.24	M3N		\$ -	\$ -
103.00	RELLENOS					
103.01	Relleno compactado con material granular	954.02	M3C		\$ -	
103.02	Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m	236.17	M3C		\$ -	
103.03	Terminación de superficie	2,422.39	M2		\$ -	\$ -
104.00	BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS					
104.01	Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente	192.42	ML		\$ -	
104.02	Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish"	60.69	M2		\$ -	
104.03	Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes	32.60	ML		\$ -	\$ -
105.00	CAPA DE RODADURA					
105.01	Riego de imprimación	2,361.70	M2		\$ -	
105.02	Riego de adherencia en asfalto existente	384.33	M2		\$ -	
105.03	Carpeta de hormigón asfáltico 2" compacto	139.50	M3C		\$ -	\$ -
106.00	SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS					
106.01	Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo	280.80	ML		\$ -	
106.02	Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante	1.00	UD		\$ -	\$ -
107.00	MISCELÁNEOS					
107.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	2,806.72	M2		\$ -	\$ -
T	ESTACIONAMIENTO P7 (54 LOTES)					
108.00	PRELIMINARES					
108.01	Letrero de identificación del proyecto 12' x 8'	1.00	UD		\$ -	\$ -
109.00	DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES					
109.01	Demolición de contenes	56.56	ML		\$ -	
109.02	Demolición de aceras	261.81	M2		\$ -	
109.03	Corte y demolición de asfalto	27.00	M2		\$ -	
109.04	Tala, desmonte y destronque de arboles	15.00	UND		\$ -	
109.05	Bote de escombros y material sobrante	114.93	M3E		\$ -	\$ -
110.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
110.01	Replanteo y control topográfico	1,726.66	M2		\$ -	
110.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	125.58	M3N		\$ -	
110.03	Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m	52.36	M3N		\$ -	
110.04	Bote de escombros y material sobrante	231.32	M3E		\$ -	
110.05	Excavación de contenes	20.50	M3N		\$ -	\$ -
111.00	RELLENOS					
111.01	Relleno compactado con material granular	1,050.99	M3C		\$ -	

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
111.02	Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m	79.68	M3C		\$ -	
111.03	Terminación de superficie	1,342.33	M2		\$ -	
						\$ -
112.00	BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS					
112.01	Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente	204.95	ML		\$ -	
112.02	Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish"	545.57	M2		\$ -	
						\$ -
113.00	CAPA DE RODADURA					
113.01	Riego de imprimación	796.76	M2		\$ -	
113.02	Riego de adherencia en asfalto existente	384.33	M2		\$ -	
113.03	Carpeta de hormigón asfáltico 2" compacto	60.00	M3C		\$ -	
						\$ -
114.00	SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS					
114.01	Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo	295.80	ML		\$ -	
114.02	Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
115.00	MISCELÁNEOS					
115.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	1,726.66	M2		\$ -	
						\$ -
U	ESTACIONAMIENTO P8 (50 LOTES)					
116.00	PRELIMINARES					
116.01	Letrero de identificación del proyecto 12' x 8'	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
117.00	DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES					
117.01	Demolición de contenes	56.56	ML		\$ -	
117.02	Demolición de aceras	261.81	M2		\$ -	
117.03	Corte y demolición de asfalto	27.00	M2		\$ -	
117.04	Tala, desmonte y destronque de arboles	15.00	UND		\$ -	
117.05	Bote de escombros y material sobrante	114.93	M3E		\$ -	
						\$ -
118.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
118.01	Replanteo y control topográfico	1,949.60	M2		\$ -	
118.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	125.58	M3N		\$ -	
118.03	Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m	52.36	M3N		\$ -	
118.04	Bote de escombros y material sobrante	231.32	M3E		\$ -	
118.05	Excavación de contenes	21.88	M3N		\$ -	
						\$ -
119.00	RELLENOS					
119.01	Relleno compactado con material granular	1,079.78	M3C		\$ -	
119.02	Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m	87.58	M3C		\$ -	
119.03	Terminación de superficie	1,565.27	M2		\$ -	
						\$ -
120.00	BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS					
120.01	Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente	218.84	ML		\$ -	
120.02	Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish"	689.50	M2		\$ -	
120.03	Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes	27.24	ML		\$ -	
						\$ -
121.00	CAPA DE RODADURA					
121.01	Riego de imprimación	875.77	M2		\$ -	
121.02	Riego de adherencia en asfalto existente	384.33	M2		\$ -	
121.03	Carpeta de hormigón asfáltico 2" compacto	64.01	M3C		\$ -	
						\$ -

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
122.00	SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS					
122.01	Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo	295.80	ML		\$ -	
122.02	Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
123.00	MISCELÁNEOS					
123.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	1,949.60	M2		\$ -	
						\$ -
V	ESTACIONAMIENTO P9 (62 LOTES)					
124.00	PRELIMINARES					
124.01	Letrero de identificación del proyecto 12' x 8'	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
125.00	DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES					
125.01	Demolición de contenes	56.56	ML		\$ -	
125.02	Demolición de aceras	261.81	M2		\$ -	
125.03	Corte y demolición de asfalto	27.00	M2		\$ -	
125.04	Tala, desmonte y destronque de arboles	15.00	UND		\$ -	
125.05	Bote de escombros y material sobrante	114.93	M3E		\$ -	
						\$ -
126.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
126.01	Replanteo y control topográfico	2,380.04	M2		\$ -	
126.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	125.58	M3N		\$ -	
126.03	Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m	52.36	M3N		\$ -	
126.04	Bote de escombros y material sobrante	231.32	M3E		\$ -	
126.05	Excavación de contenes	23.91	M3N		\$ -	
						\$ -
127.00	RELLENOS					
127.01	Relleno compactado con material granular	1,129.41	M3C		\$ -	
127.02	Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m	105.81	M3C		\$ -	
127.03	Terminación de superficie	1,995.71	M2		\$ -	
						\$ -
128.00	BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS					
128.01	Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente	239.13	ML		\$ -	
128.02	Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish"	937.64	M2		\$ -	
						\$ -
129.00	CAPA DE RODADURA					
129.01	Riego de imprimación	1,058.07	M2		\$ -	
129.02	Riego de adherencia en asfalto existente	384.33	M2		\$ -	
129.03	Carpeta de hormigón asfáltico 2" compacto	73.27	M3C		\$ -	
						\$ -
130.00	SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS					
130.01	Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo	295.80	ML		\$ -	
130.02	Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
131.00	MISCELÁNEOS					
131.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	2,380.04	M2		\$ -	
						\$ -
W	ESTACIONAMIENTO P10 (17 LOTES)					
132.00	PRELIMINARES					
132.01	Letrero de identificación del proyecto 12' x 8'	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
133.00	DEMOLICIONES Y DESMANTELACIONES					
133.01	Demolición de contenes	56.56	ML		\$ -	
133.02	Demolición de aceras	261.81	M2		\$ -	
133.03	Corte y demolición de asfalto	27.00	M2		\$ -	

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
133.04	Tala, desmonte y destronque de arboles	15.00	UND		\$ -	
133.05	Bote de escombros y material sobrante	114.93	M3E		\$ -	
						\$ -
134.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
134.01	Replanteo y control topográfico	717.23	M2		\$ -	
134.02	Remoción de capa vegetal e=0.20 m	125.58	M3N		\$ -	
134.03	Corte de material inservible debajo de aceras e=0.20 m	52.36	M3N		\$ -	
134.04	Bote de escombros y material sobrante	231.32	M3E		\$ -	
134.05	Excavación de contenes	11.63	M3N		\$ -	
						\$ -
135.00	RELLENOS					
135.01	Relleno compactado con material granular	976.26	M3C		\$ -	
135.02	Base granular triturada (incluye acarreo) e= 0.10 m	16.10	M3C		\$ -	
135.03	Terminación de superficie	332.90	M2		\$ -	
						\$ -
136.00	BORDILLOS, ACERAS Y RAMPAS					
136.01	Bordillo de hormigón tipo contén similar al existente	116.30	ML		\$ -	
136.02	Acera e=12 cm, en hormigón f'c=240 kg/cm2 con fibra, vaciado en cuadrículas de 1.25 x 2.50 m realizadas con guarderas metálicas, terminación "Broom Finish"	171.90	M2		\$ -	
136.03	Escalones en hormigón f'c 240 kg/cm2 con fibra, huella de 0.30 m, terminación "Broom Finish", biselado en los bordes	28.02	ML		\$ -	
						\$ -
137.00	CAPA DE RODADURA					
137.01	Riego de imprimación	161.00	M2		\$ -	
137.02	Riego de adherencia en asfalto existente	384.33	M2		\$ -	
137.03	Carpeta de hormigón asfáltico 2" compacto	27.70	M3C		\$ -	
						\$ -
138.00	SEÑALIZACION Y PREFABRICADOS					
138.01	Líneas división parqueos en pintura termoplástica color amarillo	103.40	ML		\$ -	
138.02	Letrero informativo Parqueos 24" x 40", fijo en tola, tubo 2" x 2" galvanizado, reflectivo amarillo o grado diamante	1.00	UD		\$ -	
						\$ -
139.00	MISCELÁNEOS					
139.01	Limpieza continua y final (incluye bote)	717.23	M2		\$ -	
						\$ -
X	INSTALACIONES ELECTRICA DEL AREA EXTERIOR E VIAL					
140.00	ZANJAS ELECTRICAS PRIMARIAS					
140.01	Corte y demolición de asfalto	300.00	M2		\$ -	
140.02	Excavación de zapatas de muro (en roca)	360.00	M3N		\$ -	
140.03	Confección de asiento de arena	90.00	M3		\$ -	
140.04	Colocación de bloques con cinta de seguridad en zanja	300.00	M2		\$ -	
140.05	Relleno de reposición material granular	210.00	M3E		\$ -	
140.06	Bote de escombros y material sobrante	195.00	M3E		\$ -	
140.07	Riego de imprimación	300.00	M2		\$ -	
140.08	Carpeta de hormigón asfáltico 2" compacto	15.24	M3C		\$ -	
						\$ -
141.00	INSTALACIONES ELECTRICA DEL AREA EXTERIOR E VIAL					
141.01	Salidas de luminarias en poste de 14 pies en alambre # 8 y tubería de 1" Pvc con su tierra	237.00	UD		\$ -	
141.02	Salidas de luminaria en poste de 30 pies, en alambre # 8 y tubería de 1" Pvc con su tierra	147.00	UD		\$ -	
141.03	Salidas de luminaria en poste de Hormigon de 12mt, en alambre # 8 y tubería de 1" Pvc con su tierra	28.00	UD		\$ -	

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
141.04	Base de hormigon para anclar los poste de iluminacion	384.00	UD		\$ -	
141.05	Hoyo para poste de hormigon	28.00	UD		\$ -	
141.06	Poste de acero galvanizado y pintado con pintura en polvo de 25 pies con un brazo a 25 pies vial. Incluye sus pernos, arandela y tuerca	28.00	UD		\$ -	
141.07	Suministro e Instalacion luminaria para Parqueo Instalada a 25 Pies 100W, 4000K, IP65, IK08, LED, estilo redondo urbano, carcaza de aluminio con baño anticorrosivo, minimo 3 años de garantia, fabricacion americana o europea	28.00	UD		\$ -	
141.08	Poste de acero galvanizado y pintado con pintura en polvo de 25 pies con dos brazos uno a 25 pies vial y otro a 15 pies peatonal. Incluye sus pernos, arandela y tuerca	119.00	UD		\$ -	
141.09	Suministro e Instalacion de luminarias Vial Instalada a 25 Pies, 120W, 48L_700MA, 4000k CRI70, distribucion tipo III, Certificacion UL, CE mark, ENEC+, IP66 LEDSafe, IK08, cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, con protector de cristal templado, minimo 3 años de garantia, fabricacion americana o europea	119.00	UD		\$ -	
141.10	Suministro e Instalacion de luminaria peatonal Instalada a 15 Pies, 53W, 24L_700MA, 4000k CRI70 distribucion tipo III (Certificacion UL, CE mark, ENEC+, IP66 LEDSafe, IK08, cuerpo de aluminio inyectado a alta presión, con protector de cristal templado, minimo 3 años de garantia, fabricacion americana o europea	119.00	UD		\$ -	
141.11	Poste de iluminacion, altura total 4.15mts, columna diametro 219MM x espesor 3MM, material acero galvanizado en caliente incluye los tornillos de instalacion de 45w Led MODULE WITH MEANWELL DRIVER, 4600LM, 4000K, 120/277V	237.00	UD		\$ -	
141.12	Luminarias tipo reflector de 300w, Led a prueba de salitre IP-65 colocada en poste de hormigon de 40 pies	84.00	UD		\$ -	
141.13	Poste de 40 pies de hormigon de 500 dan	28.00	UD		\$ -	
141.14	Transporte de poste	1.00	UD		\$ -	
141.15	lizaje de poste	28.00	UD		\$ -	
141.16	Transformador tipo padmounted de 37.5 kva para la iluminacion de las vias, area de parqueo y area recreativa 7.2/240/120v, Loop Feet frente muerto, sumergido en aceite mineral libre de P.C.B. auto protegidocon el sistema Bay-O-Net Fuse, con pintura epoxica (Marina)	2.00	UD		\$ -	
141.17	Transformador tipo padmounted de 50.00 kva para la iluminacion de las vias, area de parqueo y area recreativa 7.2/240/120v, Loop Feet frente muerto, sumergido en aceite mineral libre de P.C.B. auto protegidocon el sistema Bay-O-Net Fuse, con pintura epoxica (Marina)	1.00	UD		\$ -	
141.18	Suministro e Instalacion de Elemento fotocontrol formado por: 1 contactor de 75A/2P- bobina a 120 1 Selector de tres posicion on/off/auto 1 Terminal para fotocelda 1 Fusible para el circuito de la bobina Todo el conjunto en caja nema 3r de polietileno	6.00	UD		\$ -	
141.19	Suministro y Colocacion de Panel para luces exterior con material plastico de polietileno, monofasico de 16 circuitos barra de 125 amp. Formado por: -12 breaker de 30/1 - Con conexion a tierra y tierra	3.00	UD		\$ -	

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
141.20	Suministro e Instalacion de Alimentador a panel luces exterior desde el panel principal. formador por: -2 cond # 4 THNN -1 cond # 4 THNN -1 Cond # 8 THNN en tuberias de 11/2" Pvc-SDR-26	150.00	PL		\$ -	
141.21	Suministro e Instalacion de Alimentador a Transformador (300 PL). formador por: -1 cond # 2 URD, 100% concentrico en tuberias de 3" imc-Pvc-SDR-26	3.00	UD		\$ -	
141.22	Suministro e Instalacion de Estructura PR-102	6.00	UD		\$ -	
141.23	Suministro e Instalacion de Estructura PR-201	3.00	UD		\$ -	
141.24	Suministro e Instalacion de Elbow conector	3.00	UD		\$ -	
141.25	Suministro e Instalacion de Terminacion exterior	3.00	UD		\$ -	
141.26	Base para transformado (1.5x1.5x0.15)	3.00	UD		\$ -	
141.27	Uso de grua para colocacion de luminarias	1.00	PA		\$ -	
						\$ -
Y	DRENAJE PLUVIAL					
142.00	ALCANTARILLA EN ACENTO PRINCIPAL (3 LINEAS DE 73 M)					
142.01	Replanteo y control topográfico	219.00	ML		\$ -	
142.02	Excavación para alcantarillas tubulares (roca)	257.88	M3N		\$ -	
142.03	Confección de asiento de arena	32.85	M3		\$ -	
142.04	Relleno de reposición material granular	224.24	M3E		\$ -	
142.05	Bote de escombros y material sobrante	43.73	M3E		\$ -	
142.06	Alcantarillas Tubulares de 36" de diametro, L=9.00 m	219.00	ML		\$ -	
142.07	Construcción de registro con rejilla de hierro de hasta 3.00 m de profundidad	9.00	UD		\$ -	
						\$ -
143.00	ALCANTARILLA EN IMBORNALES DE ACERA (17 LINEAS DE 6 M)					
143.01	Replanteo y control topográfico	102.00	ML		\$ -	
143.02	Excavación para alcantarillas tubulares (roca)	58.14	M3N		\$ -	
143.03	Confección de asiento de arena	7.65	M3		\$ -	
143.04	Relleno de reposición material granular	49.70	M3E		\$ -	
143.05	Bote de escombros y material sobrante	10.97	M3E		\$ -	
143.06	Tubería de PVC de 24" SDR-26	102.00	ML		\$ -	
143.07	Construcción de registro de hasta 1.50 m de profundidad	34.00	UD		\$ -	
						\$ -
144.00	REACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES					
144.01	Suministro e instalación de marco y tapa en fibra de vidrio para Imbornal	5.00	UD		\$ -	
144.02	Suministro e instalación de marco y rejilla metálica para imbornal	5.00	UD		\$ -	
144.03	Suministro e instalación de tapa liviana metálica para imbornal	10.00	UD		\$ -	
144.04	Suministro e instalación Rejilla metálica para imbornal	10.00	UD		\$ -	
144.05	Limpieza y reacondicionamiento de registro e imbornales	56.00	UD		\$ -	
144.06	Remozamiento de Imbornales existente (contemplar demolición y construcción de losa)	18.00	UD		\$ -	
144.07	Construcción de imbornal de una parrilla	15.00	UD		\$ -	
144.08	Reacondicionamiento de badenes existentes	48.00	ML		\$ -	
144.09	Construcción de registro de hasta 1.50 m de profundidad	80.00	UD		\$ -	
						\$ -
Z	PAISAJISMO					
145.00	ACERA SENTIDO OESTE - ESTE					
145.01	Palma Cana (Sabal Domingensis) de 10-12 pies (en roca)	395.00	UD		\$ -	

PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DEL MALECON SANTO DOMINGO ESTE

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
145.02	Regado de Palmas por 6 meses	395.00	UD		\$ -	
145.02	Uva de Playa (Coccoloba uvifera)	14,300.00	UD		\$ -	
						\$ -
146.00	AREAS INTERIORES					
146.01	Desmonte y deshierbe en areas interiores	58,100.00	M2		\$ -	
						\$ -
147.00	ESTACIONAMIENTO P0					
147.01	Gramma bermuda	25.53	M2		\$ -	
						\$ -
148.00	ACENTO PRINCIPAL AVE. 26 DE ENERO					
148.01	Gramma bermuda	778.06	M2		\$ -	
						\$ -
149.00	MICROACENTO MPC1					
149.01	Gramma bermuda	27.55	M2		\$ -	
						\$ -
SUB-TOTAL						\$ -
GASTOS GENERALES						
	Dirección Técnica - Beneficios	10.00%			\$ -	
	Gastos Administrativos	3.00%			\$ -	
	Fondo de Pensiones (Ley 6-86)	1.00%			\$ -	
	Seguros y Fianzas	4.50%			\$ -	
	Imprevistos	5.00%			\$ -	
	Supervisión	5.00%			\$ -	
	ITBIS a la Dirección Técnica	18.00%			\$ -	
	Transporte	3.00%			\$ -	
	CODIA	0.10%			\$ -	
	Pruebas y ensayos de laboratorio (contra facturas)	1.00	P.A		\$ -	
	Diseño y tramitación de plano de media tensión	1.00	P.A		\$ -	
	Pago para la Interconexión (contra factura)	1.00	P.A		\$ -	
GASTOS GENERALES						\$ -
TOTAL GENERAL						\$ -

NOTAS:

- La limpieza continua y final serán requisito indispensable para la recepción formal de la obra.
- El hormigón para los elementos estructurales será de 280 kg/cm² y el acero 4,200 kg/cm² (grado 60); salvo indicación contraria (S.I.C.). Tomar en cuenta detalles estructurales en planos.
- Toda estructura en madera, será protegida con protección Grado Marino y tratamiento de pintura contra el intemperie.
- Toda estructura en hierro, será protegida con tratamiento de pintura contra la oxidación, incluyendo sus accesorios y tornillería completa.
- En la partida de paisajismo, los análisis de costo incluyen, mano de obra, transporte, acarreo interno, grúas, tierra negra y materiales para plantación.
- Los precios alizados (PA) y todos los precios serán pagados en las cubricaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas.
- Los precios alizados (PA) deben contener un desglose en los análisis para evaluación de precio.
- El relleno compactado debe ser colocado en capas de 20 cm de material clasificado, las cuales deben ser densificadas hasta 95% del ensayo Proctor modificado.
- Las partidas presentadas deben tener un desglose de: materiales, maquinarias, herramientas y mano de obra incluida.
- Las instalaciones sanitarias y eléctricas deben contener en sus análisis, en desglose, todas las piezas necesarias de cada partida para su desarrollo, incluyendo herramientas y mano de obra. Como: codos, tapones, curvas, conectores, etc.
- Se requiere presentación de muestras en las diferentes partidas previa a su aprobación.
- Los planos suministrados deben ser revisados en su totalidad a fin de poder desglosar los análisis de cada partida, según detalles y especificaciones presentadas en los mismos.
- La partida de las pruebas y ensayos de laboratorios será pagado contra factura y el monto debe de ser aprobado previo a la ejecución.
- El porcentaje (4.5%) correspondiente a gastos de seguros y fianzas del proyecto, será pagado contra factura.

Anthony L...

